ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СБОРНИК 6
ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШНК 4.17.06-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ**

ТАШКЕНТ 2007 г.

ШНК 4.17.06-07 Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования. Сборник 06 "Теплосиловое оборудование".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 06 "Теплосиловое оборудование" (утвержденного приказом Госархитектстроя РУз № 80 от 31.12.05 г.)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз.

приказ № 52 от 21.05.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования. Сборник 06. Теплосиловое оборудование.	Доработанные ШНК 4.17.06-07 Взамен ШНК 4.17.06-05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Градостроительные сметные нормы (ШНК) предназначены для определения потребности в ресурсах (зат-раты труда рабочих, строительные маши-ны, материалы) при выполнении работ по монтажу теплосилового оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ШНК являются исходными нормативами для разработки, индивидуальных и укрупненных норм.

2. ШНК отражают среднеотрасле-вые затраты на эксплуатацию строитель-ных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудова-ния. ШНК обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капи-тальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование кото-рых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физи-ческих лиц, ШНК носят рекомендательный характер.

3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу паровых и водогрейных стацио-нарных котлов, котельно-вспомогатель-ного оборудования, оборудования водо-подготовки, паро- и газотурбинных агрега-тов, турбинно-вспомогательного оборудо-вания при строительстве новых, расшире-нии, реконструкции и техническом перевооружении действующих тепловых электрических станций, промышленных и отопительных котельных.

4. В ШНК учтены затраты на вы-полнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответст-вующих технических условий, государст-венных и отраслевых стандартов на пос-тавку оборудования и требований инструк-ций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

– горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние:

до 500 м по нормам отделов 02, 03, 05;

1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводитель-ностью до 420 т/ч), раздела 2, отдела 04 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт);

1500 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью свыше 420 т/ч), отдела 04 (турбоагрегаты мощностью свыше 80 МВт);

– вертикальное перемещение – до проектных отметок;

б) контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и методами, предусмотренными РТМ-1с-93;

в) испытание вхолостую топок, мельниц (кроме шаровых, по которым учтено испытание вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков;

Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2007 г.	Срок введения в действие 2007 г.

Издание официальное

г) испытание турбоустановок вхолос-тую и под нагрузкой;

д) гидравлическое испытание или испы-тание на плотность подогревателей и фильтров мазута, аппаратуры для химичес-кой очистки и термической обработки воды, станционных баков, установок для преобразования пара, теплообменников, подогревателей, охладителей, сепараторов и циклонов, пыле- и газовоздухопроводов, газозаборных шахт;

е) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа оборудования методом надвижки.

5. В ШНК не учтен расход матери-альных ресурсов на сушку обмуровки, ще-лочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регене-рацию, приведенный в Приложении 1.

6. Материальные ресурсы (филь-трующие материалы для аппаратуры химводоочистки и материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных), расход которых приве-ден в Приложениях 2 и 3, учитываются в сметах в разделе «Оборудование».

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

1. В ШНК на монтаж элементов котлов учтены затраты на:

а) перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, возвращение их на сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также после-дующее перемещение блоков с обмуров-кой (изоляцией) в монтажную зону и установкой их на проектную отметку;

б) подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в пределах допусков в соответствии с технической документа-цией и ТУ на элементы котлов согласно ГОСТ 28269-89 (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовле-ние, обрезку монтажных припусков, подгибку и др.) (по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВТ);

в) вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с нарушением и восстановлением тепловой схемы электростанции или конструктивных элементов оборудования, входящего в тепловую схему (по таблицам 06-01-015 и 06-01-073);

г) сушку обмуровки, щелочение и промывку (по таблице 06-01-016 для паровых котлов паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и таблице 06-01-073);

д) монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке и комплектующих изделий: насоса, дымососа, вентилятора, лестницы с площадкой, горелок, воздухонаправляющего короба, арматуры в пределах котла, а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность смонтированного котла (по разделу 2 для паровых автоматизированных котлов).

2. В таблице 06-01-015 не учтены затраты на установку баков, насосов, тру-бопроводов с арматурой и других элемен-тов временной промывочной схемы, определяемые по нормам сборников ШНК4.17.07-07 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» и ШНК4.17.12-04 «Технологические трубопроводы».

3. При определении затрат на монтаж дробеструйной установки масса дроби к массе установки не добавляется.

4. Нормы на монтаж дробеструйной установки, форсунок водогрейных котлов следует принимать по соответствующим ШНК раздела 1 отдела 01.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

Таблица 06-01-001
Каркасные конструкции

Измеритель: т

Каркас и каркасные конструкции, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-001-01	2,5
06-01-001-02	4-10
06-01-001-03	35-75

Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-001-04	210
06-01-001-05	1000

Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-001-06	160
06-01-001-07	320-670
06-01-001-08	2650

Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-001-09	160
06-01-001-10	420
06-01-001-11	670
06-01-001-12	1650
06-01-001-13	2650

06-01-001-14 Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-01	06-01-001-02	06-01-001-03	06-01-001-04	06-01-001-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	74	62,8	37,1	131	114
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,25	6,97	4,38	12,7	20,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	7,08	6,81	4,17	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	5,21	0,48
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	10,5
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	3,5	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,9
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,17	0,16	0,21	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,17	0,16	0,21	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	0,45	0,53
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	2,4	2,0
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15	9,56	9,22	21,8	25,8
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	4,52	4,83
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	-	-	-	0,38
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0234	0,0146	0,016	0,0315	0,0278
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	14,7	12,3	4,45	6,83	6,1
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12,4	7	1,27	2,34	1,8
С 64584	Подкладки металлические	кг	20	20	1,78	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	-	-	0,04	0,03
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,08	0,035	0,03	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-06	06-01-001-07	06-01-001-08	06-01-001-09	06-01-001-10

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-06	06-01-001-07	06-01-001-08	06-01-001-09	06-01-001-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	104	102	149	95,2	114
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,12	13,79	15,59	6,98	12,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	4,94	-	-	3,7	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,93	0,95	-	0,62
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	5,6	6,22	-	4,9
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	1,62	-	-	2,86	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	2,3	-	-	2,4
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	3,5	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,06	0,51	0,42	0,05	0,55
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,21	3,38	2,18	1,62	2,21
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	0,01	-	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	0,03	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	32,4	20,5	29,2	26,9	25,8
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6	4,36	6,85	5,89	4,82
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	-	0,29	-	1,34

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-06	06-01-001-07	06-01-001-08	06-01-001-09	06-01-001-10
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00131	-	-	0,00128	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,012	0,0161	0,0269	0,0319	0,0365
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	7,6	5,95	5,86	8,17	5
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,67	2,06	2,28	3,26	1,5
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,19	-	-	0,19	-
С 32513	Закрепы металлические	кг	0,19	-	-	0,19	-
С 50808	Конструкции монтажного	т	-	0,04	0,02	-	0,02

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-06	06-01-001-07	06-01-001-08	06-01-001-09	06-01-001-10
	приспособ-ления для монтажа паровых котлов						
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,04	-	-	0,04	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-001-11	06-01-001-12	06-01-001-13	06-01-001-14
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	118	149	201	245
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,58	16,28	33,59	24,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,64	1,29	1,92	1,82
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	4,9	7	13,1	11,2
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,7	2,3	-	3,6
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	9,2	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,56	0,55	0,61	0,6
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,26	2,23	2,53	2,5
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	0,03	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	0,07	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,5	31,8	37,1	35,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,88	7,12	8,33	7,29
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	0,39	0,36	1,18	1,14
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0218	0,0358	0,0376	0,0315
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	5,86	5,3	12,2	6,83
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,22	1,6	3,2	2,34
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,04	0,04	0,04	0,003

Таблица 06-01-002
Барабаны с сепарационными устройствами

Измеритель: т

Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-002-01 2,5-4, давлением 1,4 МПа
06-01-002-02 10, давлением 1,4 МПа
06-01-002-03 50, давлением 3,9 МПа
06-01-002-04 75, давлением 3,9 МПа
06-01-002-05 160, давлением 1,4 МПа
06-01-002-06 210-670, давлением 13,8 МПа
06-01-002-07 420, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-002-01	06-01-002-02	06-01-002-03	06-01-002-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	85,7	62,8	34,9	42,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,57	5,97	1,58	2,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	5,66	4,02	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,95	1,64
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,98	2,61	3,18	4,22
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,14	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,14	0,15
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,66	5,58	2,78	2,52
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,23	4,32	4,37	5,77
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	2,71	1,75	0,49	0,52
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0116	0,00839	0,00419	0,00224
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	8,09	6,64	2,72	2,78
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,31	1,9	0,78	0,8
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,28	1,17	0,9	1,18
С 41008	Графит серебристый	кг	0,04	0,04	0,007	0,007
С 36082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	0,1	0,1	-	-
М 23469	Вода	$м^3$	0,26	0,17	0,05	0,05
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,14	0,12	0,05	0,06

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-002-05	06-01-002-06	06-01-002-07
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	63,7	33,1	42,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,85	2,25	4,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,15	0,21
С 715	Краны козловые при работе на монтаже	маш.-ч	0,57	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-002-05	06-01-002-06	06-01-002-07
	технологического оборудования 32 т				
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	0,52	1,29
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	0,96	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	1,01	1,48
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	0,02
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	3,88	-	1,39
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	1,4	0,43
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,13	0,05	0,05
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,3	0,67	0,88
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7	4,3	4,74
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	0,15	0,21
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,42	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00405	0,00317	0,0053
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,44	0,48	2,75
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,07	0,14	0,81
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,12	0,85	0,63
С 32513	Закрепы металлические	кг	0,4	0,85	0,63
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,01	0,09
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,02	-	-

Таблица 06-01-003
Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ

Измеритель: т

Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-003-01 4
06-01-003-02 6,5
06-01-003-03 10
06-01-003-04 16
06-01-003-05 25

Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-003-06 2,5
06-01-003-07 4
06-01-003-08 6,5
06-01-003-09 10
06-01-003-10 25

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-003-01	06-01-003-02	06-01-003-03	06-01-003-04	06-01-003-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	45,7	40	30,8	29,6	27,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,5	5,2	4,7	4,98	5,55
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,4	1,22			
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч			0,77	1,27	1,22
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,32	0,29	0,22	0,28	0,28
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,32	0,29	0,22	0,28	0,28
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	3,71	3,67	3,7	3,37	3,46
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,11	1,05	0,87	1,02	1,01
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,34	1,21	0,99	1,61	1,69
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,41	2,6	2,99	2,83	3,56
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	1,37	1,09	0,72	0,6	0,49
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00173	0.00165	0,00133	0,00155	0,00152
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,72	0,7	0,65	0,76	0,77
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,21	0,2	0,19	0,22	0,23
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,15	0,15	0,14	0,27	0,3
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	4,67	4,17	2,83	4,43	4,29
М 23469	Вода	$м^3$	0,13	0,1	0,07	0,06	0,05
С 30322	Болты строительные с гайками и	т	0,00345	0,00296	0,0018	0,00328	0,00316

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-003-01	06-01-003-02	06-01-003-03	06-01-003-04	06-01-003-05
	шайбами						
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,51	0,44	0,27	0,49	0,47

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-003-06	06-01-003-07	06-01-003-08	06-01-003-09	06-01-003-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	38,8	32,5	26	24,6	23,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,19	5,07	4,56	4,96	3,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,69	1,33	–	–	–
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	–	–	1	1,14	0,8
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,22	0,31	0,31	0,27	0,23
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,22	0,31	0,31	0,27	0,23
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	3,16	3,23	3,26	3,27	4,04
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69	0,31	0,28	0,27	0,65
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,62	0,54	0,38	0,36	1,25
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,04	2,44	2,55	2,95	2,61
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	1,24	0,99	0,7	0,6	0,3
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00076	0,00043	0,00037	0,00036	0,00093
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,59	0,58	0,55	0,55	0,69
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,18	0,17	0,16	0,16	0,2
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,02	0,023	0,02	0,02	0,0234
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	2,54	4,44	3,6	4,04	0,2
М 23469	Вода	$м^3$	0,12	0,094	0,07	0,06	0,03
С 30322	Болты строительные с гайками и	т	0,00143	0,00321	0,00247	0,00293	0,00213

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-003-06	06-01-003-07	06-01-003-08	06-01-003-09	06-01-003-10
	шайбами						
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,21	0,48	0,37	0,44	0,32

Таблица 06-01-004
Экраны и трубы конвективного пучка

Измеритель: т

Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-01 2,5-50

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-02 2,5, давлением 1,4 МПа
06-01-004-03 4-6,5, давлением 1,4 МПа
06-01-004-04 10, давлением 1,4 МПа
06-01-004-05 35-75, давлением 1,4-3,9 МПа

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-06 50, давлением 1,4 МПа
06-01-004-07 50, давлением 3,9 МПа

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-08 75, давлением 3,9 МПа
06-01-004-09 210, давлением 13,8 МПа

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью т/ч:

06-01-004-10 1000, давлением 25,5 МПа

Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-11 160, давлением 1,4 МПа
06-01-004-12 320-670, давлением 13,8 МПа

Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-13 160, давлением 1,4 МПа
06-01-004-14 420-500, давлением 13,8 Мпа
06-01-004-15 670, давлением 13,8 Мпа

Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями,

поставляемые блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-16 2650, давлением 25,5 МПа

Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч:

06-01-004-17 1650, давлением 25,5 МПа

06-01-004-18 2650, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь)

06-01-004-19 2650, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-01	06-01-004-02	06-01-004-03	06-01-004-04	06-01-004-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	247	386	338	253	148
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	81,18	100,21	91,64	51,09	29,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,73	8,39	6,33	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	-	4,75	12,4
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,18
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,17

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-01	06-01-004-02	06-01-004-03	06-01-004-04	06-01-004-05
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	12,9	10,3	10,6	11,9	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,13	0,21	0,19	0,18	0,21
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,13	0,21	0,19	0,18	0,21
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,1	118	95,2	62,1	16,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,42	16,1	11,4	7,96	3,59
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	75,4	89,78	83,64	45,24	16,24
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3,58	2,75	2,5	1,5	0,44
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,92	1,83	1,48	0,92	0,45
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0074	0,01665	0,0129	0,03174	0,00674
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	22,9	25,8	20	11,6	7,41

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-01	06-01-004-02	06-01-004-03	06-01-004-04	06-01-004-05
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12,2	11,6	9,18	5,43	2,12
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	10,1	8,23	5,07	1,62
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	-	0,75	0,5	0,22	-
С 41008	Графит серебристый	кг	-	0,08	0,05	0,02	-
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	-	0,02	0,01	0,05	0,03
С 30101	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-	-	0,007	0,004	-
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01	0,16	0,11	0,05	0,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-06	06-01-004-07	06-01-004-08	06-01-004-09	06-01-004-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	64,5	31,1	42,7	148	476
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,44	5,31	7,44	17,6	45,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	4,55	4,84	6,69	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,53	0,32	0,6	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	7,57	0,7
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	20,7
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	5,16	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	10
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	0,13	1,39
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,93	-	-	-	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,16	0,15	0,15	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,16	0,15	0,15	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	0,17	0,21
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	1,37	1,69
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,9	0,4	0,43	18,1	51,3

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-06	06-01-004-07	06-01-004-08	06-01-004-09	06-01-004-10
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,34	-	-	15,4	75,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	-	-	3,36	0,91
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	6,03	-	-	0,09	1,3
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	0,26	0,26
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	-	-	0,25	11,1
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,16	-	-	1,13	9,26
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	-	-	5,88
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	-	1,47	10,8
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	0,38	1,78
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,17	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	-	-	-	6,07
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	-	-	1,12	0,22
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	0,86	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,004	0,03
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00125	0,0006	0,0006	0,00652	0,00324
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,01	-
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,002	0,09
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,5	1,76	1,76	22,7	58,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,95	0,5	0,5	9,51	31,9
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,6	-	-	0,27	2,01
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	-	9,38	126
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	-	0,09	1,26
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	-	0,09	1,26
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	-	0,003	0,04
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	0,34	0,33
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	-	0,004	0,002
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	-	0,001	0,0005
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,005	-	-	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособле-ния для монтажа паровых котлов	т	-	-	-	0,08	0,13
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,025	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-11	06-01-004-12	06-01-004-13	06-01-004-14	06-01-004-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	155	188	170	218	213
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,14	25,04	15,51	21,65	26,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	7,22	-	8,75	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,51	-	0,56	0,37
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	11,6	-	9,81	10,4
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	6,37	-	6,4	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	5,2	-	4,39	8,36
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,21	-	0,23	0,23
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,13	-	-	-	-
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	0,05	-	0,02	-	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,67	0,43	0,27	0,45	0,44
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,09	0,39	0,08	0,41	0,42
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,96	2,61	1,01	2,64	2,63
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,5	59.2	39,5	57,5	66,9
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,7	17,3	6,8	16,7	18,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,73	4,66	0,71	-	3,88
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,08	0,16	-	0,16	0,19
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	0,28	-	0,28	0,27
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	0,1	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-11	06-01-004-12	06-01-004-13	06-01-004-14	06-01-004-15
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	0,39	-	0,02	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,25	0,6	0,06	2,29	1,64
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	-	-	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	0,4	-	2,98	2,43
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	0,21	-	0,2	0,21
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	0,28	-	0,68	0,74
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	2,78	-	2,89	1,45
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,004	-	0,007	0,033
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00892	0,00707	0,0131	0,0102	0,00554
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,01858	0,00776	0,02053	0,0548	0,0172
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,012	-	0,021	0,1
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	50,3	73,8	23	79,5	74,3
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24,7	35,2	10,1	40,1	35,8
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	0,46	-	0,56	0,52
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	12,2	-	16,6	18,2
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,12	-	0,17	0,18
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,12	-	0,17	0,18
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,004	-	0,006	0,007
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,12	0,41	-	0,41	0,36
С 30076	Картон асбестовый	т	0,002	0,006	0,001	-	0,005
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0006	0,0013	0,0003	-	0,0014
С 30653	Мел природный молотый	т	-	0,00005	0,0002	0,00005	0,00005
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	0,0002	0,0004	0,0001	0,0001
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	-	0,03	-	0,03	0,06
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,11	-	0,1	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-16	06-01-004-17	06-01-004-18	06-01-004-19
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	289	329	420	491
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,78	12,85	31,56	35,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,65	0,34	0,51	1,01
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных	маш.-ч	5,75	2,58	5,58	7,24

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-16	06-01-004-17	06-01-004-18	06-01-004-19
	электростанций 50 т					

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-16	06-01-004-17	06-01-004-18	06-01-004-19
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	6,01	6,32	6,21	5,59
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	11,2	-	11,7	12,3
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,51	0,14	22,1	1,23
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,33	0,37	0,36	0,51
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,57	0,56	0,63	0,67
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,17	3,05	3,78	3,96
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	0,44	-	0,49	0,58
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	0,88	-	0,99	1,17
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,7	40,2	50,2	69,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	19	19,3	28,3	34,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	3,27	2,65	4,18	6,18
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,19
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,27	0,26	0,27	0,29
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	5,87	2.68	3,66	7,86
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,48	2,26	0,8	1,35
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	1,43	0,08	0,75	2,63
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	0,89	4,41	0,89	1,4
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,25	0,23	0,33	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,84	1,22	0,44	0,81
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	3,16	3,23	1,69	0,9
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,029	0,007	0,023	0,041
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0111	0,00712	0,00708	0,0143
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0321	0,0485	0,0151	0,0259
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,013	0,017	0,013	0,03
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	88,4	75,3	91,2	119
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	44,7	38,2	46,8	61,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,33	0,38	0,33	0,84

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-004-16	06-01-004-17	06-01-004-18	06-01-004-19
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	13,4	12,5	12,2	20,2
С 34349	Фотофиксаж	л	0,13	0,13	0,12	0,2
С 34348	Фотопроявитель	л	0,13	0,13	0,12	0,2
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,004	0,004	0,004	0,006
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,36	0,35	0,36	0,53
С 30076	Картон асбестовый	т	0,009	0,006	0,009	0,014
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,003	0,002	0,003	0,005
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0003	0,0002	0,0002	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,0004	0,0003	0,0002
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,15	0,11	0,13	0,33

Таблица 06-01-005
Трубы водоподводящие и пароотводящие

Измеритель: т

Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-005-01 2,5, давлением 1,4 МПа
06-01-005-02 4, давлением 1,4 МПа
06-01-005-03 6,5, давлением 1,4 МПа
06-01-005-04 10, давлением 1,4 МПа
06-01-005-05 50, давлением 1,4 МПа
06-01-005-06 75, давлением 3,9 МПа
06-01-005-07 160, давлением 1,4 МПа
06-01-005-08 320-670, давлением 13,8 МПа

Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-005-09 75, давлением 3,9 МПа
06-01-005-10 160, давлением 1,4 МПа
06-01-005-11 210-420, давлением 13,8 МПа
06-01-005-12 500-670, давлением 13,8 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-01	06-01-005-02	06-01-005-03	06-01-005-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	811	661	363	234
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,91	24,56	13,85	9,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,26	4,01	3,5	3,28
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,5	8,5	8,5	8,5
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	421	338	169	96,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	28	22,4	11,2	6,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-01	06-01-005-02	06-01-005-03	06-01-005-04
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	12	9,6	4,8	2,74
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	25,5	20,4	10,2	5,85
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,15763	0,1259	0,066	0,03654
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	44,9	36	21,1	10,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24	19,3	10,5	5,65
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,2	0,16	0,08	0,05
С 30101	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02	0,014	0,007	0,004

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-05	06-01-005-06	06-01-005-07	06-01-005-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	438	235	355	304
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,37	10,55	32,93	32,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1,13	1,13	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,16	0,18	-	-
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	10,8	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	3,12
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	4,65
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	9,67	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	11,0
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	4,89
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,52	4,5	8,79	-
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	-	-	0,01	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,13	0,15
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	3,7	4,9
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	151	53,1	76	55,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	11,7	15,7	8,64	19,6
С 348	Установки с гибким индуктором для	маш.-ч	-	-	2,13	4,08

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-05	06-01-005-06	06-01-005-07	06-01-005-08
	индукционного нагрева токами частотой 50 Гц					
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	5,99	8,47	10,6	4,77
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	0,95	10
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	4,16
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	8,94	0,62	0,86	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	1,28
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	30,7
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,005
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,00354	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,05593	0,01503	0,03585	0,00834
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,02
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	71,9	49,6	89,7	46,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	38,7	27,1	44,1	23,1
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,31	0,28	0,15	0,46
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	-	0,011
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	-	0,003
С 39874	Сталь угловая 63х63 мм	т	0,084	0,056	-	-
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	-	-	0,02	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-09	06-01-005-10	06-01-005-11	06-01-005-12
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	961	171	236	198
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,39	15,57	23,35	21,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1,13	-	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,18	-	-	-
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	6,21	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	5,89	2,02
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	1,53	3,58
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	4,9	2,5	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе	маш.-ч	-	-	-	4,36

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-005-09	06-01-005-10	06-01-005-11	06-01-005-12
	на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т					
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	4,53	3,32
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	22,4	2,46	-	-
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	-	0,01	-	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	-	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	0,1	0,36	0,23
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	3,14	4,65	4,52
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,1	52,5	45,7	37,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	11,7	4,15	14,8	12,9
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	2,88	-	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	14,1	3,04	4,65	4,32
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	0,88	4,31	6,26
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	3,42	2,8
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,83	0,59	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	1,35	1,4
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	6,83	22
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	0,001	0,002
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00331	-	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0584	0,02358	0,00695	0,0174
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	0,003	0,006
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	92,9	28,2	37,3	34,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49,3	13,4	18,8	16,6
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	16,5	0,19	0,18	0,14
С 39874	Сталь угловая 63х63 мм	т	0,125	-	-	-
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	-	0,02	-	-

Таблица 06-01-006
Пароперегреватели радиационные

Измеритель: т

Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч давлением 13,8 МПа, работающих на:

06-01-006-01 газомазутном топливе, горизонтальный

06-01-006-02 пылеугольном топливе, горизонтальный
06-01-006-03 пылеугольном топливе, вертикальный

Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-04 420, давлением 13,8 МПа, горизонтальный
06-01-006-05 500, давлением 13,8 МПа, вертикальный

Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-06 670, давлением 13,8 МПа
06-01-006-07 2650, давлением 25 МПа

Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-08 210, давлением 13,8 МПа
06-01-006-09 420, давлением 13,8 МПа
06-01-006-10 500,670, давлением 13,8 МПа
06-01-006-11 1000-1650, давлением 25 МПа
06-01-006-12 2650, давлением 25 МПа

06-01-006-13 Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа:

Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-14 210, давлением 13,8 МПа
06-01-006-15 1000, давлением 25 МПа

Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-16 160, давлением 1,4 МПа
06-01-006-17 320-500, давлением 13,8 МПа
06-01-006-18 670, давлением 13,8 МПа
06-01-006-19 2650, давлением 25,5 МПа

Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-006-20 210-500, давлением 13,8 МПа
06-01-006-21 670, давлением 13,8 МПа
06-01-006-22 1650, давлением 25 МПа
06-01-006-23 2650, давлением 25 МПа

Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:

06-01-006-24 газомазутном топливе
06-01-006-25 пылеугольном топливе

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-01	06-01-006-02	06-01-006-03	06-01-006-04	06-01-006-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	153	66	355	591	248
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,72	8,9	42,53	19,52	29,25

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-01	06-01-006-02	06-01-006-03	06-01-006-04	06-01-006-05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,13	0,36	0,83	0,36	0,19
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	3,45	2,11	14,3	7,64	7,62
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,49	2,94	16,1	1,95	14,4
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,73	-	-	0,36	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,95	0,74	0,96	1,72	0,82
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,05	1,64	3,75	5,14	3,56
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,5	10,6	90,8	106	89,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	8,56	5,18	30,1	70,4	23,8
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	11,3	-	-	7,85	8,1
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	0,5	0,21	0,2
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,11	-	-	-	-
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,78	0,89	10,6	4,18	5,33
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,11	-	4,22	1,43	1,93
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	6,7	-	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	5	4,6	5,78
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,55	0,45	0,56	0,89	0,58
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	-	2,74	2,05	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	12,5	-	-	0,11	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	0,03	3,41
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	-	1,96
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	-	0,01	0,01	0,002
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00127	0,013	0,0043	0,0196
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0002	0,00008	0,0048	0,0046	0,0388
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,002	0,062
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,12	-	0,001	0,007	0,002

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-01	06-01-006-02	06-01-006-03	06-01-006-04	06-01-006-05
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	26,1	18,3	25,8	78,4	26,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12,5	8,45	12,3	38,8	13,8
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,37	-	0,81	0,81	0,86
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	-	39,04	37,1
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	-	0,39	0,37
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	-	0,39	0,37
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	-	0,01	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	-	-
С 30076	Картон асбестовый	т	0,022	-	-	0,018	0,005
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,006	-	-	0,005	0,0015
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,04	-	-	0,15

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-06	06-01-006-07	06-01-006-08	06-01-006-09	06-01-006-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	135	121	134	143	173
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,05	9,19	10,95	29,13	16,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,83	0,25	5,03	1,43	0,45

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-06	06-01-006-07	06-01-006-08	06-01-006-09	06-01-006-10
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	4,5	1,77	-	14,6	4,4
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	2,38	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,54	-	-	3,77	7,03
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	5,4	-	-	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	0,37	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,79	0,23	0,38	0,17	0,21
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,1	1,02	1,11	2,18	2,39
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,3	24	8,7	6,83	11

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-06	06-01-006-07	06-01-006-08	06-01-006-09	06-01-006-10
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,56	4,98	5,12	8,57	7,6
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	12	1,95	-	2,04	9,9
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	0,17	0,16
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,5	1,31	2	0,37	1,6
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,06	0,92	-	0,98	1,1
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,51	0,1	0,04	0,54	1,16
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	4,43	1,6	-	1,7	5,5
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,004	-	-	-	-
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00046	0,00013	0,002	0,0147	0,00543
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00058	0,00017	0,00001	0,0003	0,00555
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,16	0,04	-	0,2	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	5,9	24,1	5,18	8,82	5,16
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,09	11,8	2,8	3,52	2,6
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,48	0,1	-	-	-
С 30076	Картон асбестовый	т	0,023	0,005	-	0,02	0,023
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,006	0,0015	-	0,003	0,006
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	-	-	0,07	0,047	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-11	06-01-006-12	06-01-006-13	06-01-006-14	06-01-006-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	63	251	376	532	284
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,27	27,42	34,08	37,36	31,67

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-11	06-01-006-12	06-01-006-13	06-01-006-14	06-01-006-15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,11	0,92	0,75	8,62	0,62
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	1,14	6,9	5,54	-	15,8
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	22,3	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-11	06-01-006-12	06-01-006-13	06-01-006-14	06-01-006-15
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,6	2,5	10,8	-	5,7
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	0,43	10	-	-	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,05	0,93	6	0,73
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	0,02	-	-	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	-	0,55	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,63	1,15	0,63	0,09	0,12
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,6	3,8	2,4	1,3	1,25
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,8	101	34,9	21,3	21,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	7,6	68,3	35,6	23,4	30,7
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,08	11,8	21,5	3,18	3,03
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	0,01	0,9	1,23	0,37
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	0,16	0,08	0,11
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,09	2,78	8,4	1,6	7,12
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,46	0,98	6	18,9	3,26
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	10,3	-	3,52
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	0,16	-	34,7	5,28
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,58	0,12	11,2	0,46	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	0,05	2,11	-	2,17
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	2,5	3,64	5,41	-	0,67
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	0,17	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	1,5	1,1
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,001	0,02	0,05	0,01
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00234	0,0193	-	0,00886	0,00373
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0024	0,00655	0,0052	0,00044	0,00008
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,16	0,02
С 31172	Проволока сварочная марки	кг	0,04	0,06	0,22	-	0,03

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-11	06-01-006-12	06-01-006-13	06-01-006-14	06-01-006-15
	СВ08ХМФ диаметром 2 мм						
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	15,4	80,8	26,1	28,8	27,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7,18	36,8	12	14,1	12,8
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,09	0,91	1,34	0,91	0,86
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	1,41	65,9	222	67,2
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,02	0,66	2,22	0,67
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,02	0,66	2,22	0,67
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,0004	0,02	0,07	0,02
С 30076	Картон асбестовый	т	0,004	0,02	0,03	0,005	0,005
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,001	0,01	0,01	0,001	0,001
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	-	0,41	0,1	0,29	0,1

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-16	06-01-006-17	06-01-006-18	06-01-006-19	06-01-006-20
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	327	1005	1134	731	901
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,55	65,42	90,52	81,72	181,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	13,7	-	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	8,84	1,5	0,24	5,83
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	11	33	8,5	36,9
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	14,2	-	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	28	29	3,05	112
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	1,8	60	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	16	4,81	0,83	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,9	-	-	-	-
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	0,12	-	-	-	-
С 514	Домкраты гидравлические	маш.-ч	0,2	0,71	0,64	-	0,84

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-16	06-01-006-17	06-01-006-18	06-01-006-19	06-01-006-20
	грузоподъемностью до 100 т						
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28	1,5	1,43	0,67	1,6
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,09	4,95	4,1	4,5	6,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	55,9	359	352	112	308
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	21,1	101	90,5	59,3	92,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	4,46	4,13	3,75	1,01	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,67	2,53	3,2	2,7	-
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	52,2	3,1	29,7	5,9
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	19	9,4	3,51	-
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	44,3	-	8,33	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	26,8	-	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	1,14	1,09	0,62	1,4
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	9,9	-	1,9	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	4,2	-	0,94	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	5,8	-	25,9
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	2,7	-	13,5
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,05	0,03	0,01	0,13
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0298	0,00372	0,0112	0,0045	0,0118
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,03162	0,0176	0,0993	0,0865	0,056
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	0,14	-	0,65
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	0,21	-	0,05	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	80,8	201	280	206	193
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	39,8	98,3	140	99,8	96,4
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	7,19	2,5	2,19	2,43	-
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	285	179	53,4	-
С 34349	Фотофиксаж	л	-	2,85	1,79	0,53	-
С 34348	Фотопроявитель	л	-	2,85	1,79	0,53	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,09	0,06	0,02	-
С 30076	Картон асбестовый	т	-	0,005	0,005	0,005	-
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	0,001	0,001	0,0015	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	-	0,05	0,32	0,05	0,38

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-16	06-01-006-17	06-01-006-18	06-01-006-19	06-01-006-20
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,28	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-21	06-01-006-22	06-01-006-23	06-01-006-24	06-01-006-25
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1067	418	1104	362	284
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	79,52	94,69	66,88	31,41	21,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,33	1,1	0,94	0,99	0,96
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	18	12,9	4,4	11,4	8,14
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	43,1	65,3	5,24	9,7	5,4
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	45,5	-	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	22	1,55	2,26	0,3	0,12
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	-	0,05	0,07	0,29
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,81	0,51	-	2,62	2,6
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,14	1,42	0,67	0,78	0,65
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	4,9	5	5,24	3,45	3,8
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	0,73	-	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	1,09	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	236	276	176	73	68,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	83,4	88,6	94,9	18,1	15,8
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	4,18	4,02	25,3	8,07	4,13
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,68	3,3	2,53	0,24	0,21
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	0,98	0,25	0,25

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-006-21	06-01-006-22	06-01-006-23	06-01-006-24	06-01-006-25
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,16	3,05	9,45	0,7	1,52
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	22,6	2,33	4,74	2,5	1,14
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	4,29	12,5	-	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	54,8	-	-	2,46	1,8
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	1,48	1,25	0,85	0,63	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	0,95	2,13	-	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	1,32	0,01	-	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	12,9	-	-	0,31	0,64
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	1,02	-	-	7,5	2,72
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,06	0,01	0,08	0,01	0,004
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00431	0,0296	0,0141	0,0013	0,0124
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0197	0,0175	0,102	0,0172	0,014
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,21	-	-	0,16	0,06
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	0,04	0,21	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	284	296	472	86,4	48,6
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	141	143	139	43,5	21,9
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	4,19	3,19	1,19	0,72	0,61
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	400	27,52	67,2	15,7	13,8
С 34349	Фотофиксаж	л	4	0,28	0,67	0,16	0,14
С 34348	Фотопроявитель	л	4	0,28	0,67	0,16	0,14
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,125	0,01	0,02	0,004	0,004
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	-	0,61
С 30076	Картон асбестовый	т	0,006	0,005	0,002	0,021	0,018
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,002	0,001	0,0006	0,006	0,005
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	0,02	0,77	0,14	0,13	0,11

Таблица 06-01-007
Пароперегреватели конвективные

Измеритель: т

Пароперегреватель с соединительными элементами поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-01 4-10, давлением 1,4 МПа

06-01-007-02 35-75, давлением 3,9 МПа

Пароперегреватель с соединительными элементами поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-03 50, давлением 3,9 МПа

06-01-007-04 160, давлением 1,4 Мпа

Пароперегреватель с соединительными элементами поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, котлов, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-05 75, давлением 3,9 МПа

06-01-007-06 160, давлением 1,4 МПа

Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-07 320-670, давлением 13,8 МПа

06-01-007-08 1000, давлением 25 МПа

06-01-007-09 2650, давлением 25 МПа

Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-10 210-420, давлением 13,8 МПа

06-01-007-11 500-670, давлением 13,8 МПа

06-01-007-12 1000-1650, давлением 25 МПа

06-01-007-13 2650, давлением 25 МПа

Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-14 670, давлением 13,8 МПа

06-01-007-15 1000, давлением 25 МПа

06-01-007-16 2650, давлением 25 МПа

Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-17 670, давлением 13,8 МПа

06-01-007-18 1000-1650, давлением 25 МПа

06-01-007-19 2650, давлением 25 МПа

Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-20 2650, давлением 25 МПа

Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-007-21 670, давлением 13,8 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-01	06-01-007-02	06-01-007-03	06-01-007-04	06-01-007-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	211	129	82,6	116	58,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,06	9,95	4,35	9,47	6,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	5,22	-	-	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	7,67	2,81	-	5,16
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	0,08	0,06	-	0,08
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	-	5,74	-
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического	маш.-ч	-	-	-	2,14	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-01	06-01-007-02	06-01-007-03	06-01-007-04	06-01-007-05
	оборудования общего назначения 32 т						
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,9	1,98	2,2	-	0,67
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,18	-	0,13
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,18	-	0,13
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	0,26	-
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	3,22	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	24	3,43	2,35	14,9	1,24
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,01	0,69	0,49	5,89	0,31
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	1,95	2,05	1,3	-	1,46
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	-	-	-	0,43	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,07	-	-	0,16	-
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,74	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	-	-	2,13	-
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	-	0,00064	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00154	0,0046	0,00428	0,00346	0,00169
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,15	20,3	4,47	24,7	5,39
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,25	9,85	2	12	2,46
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	0,33	-
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,01	0,01	0,01	-	0,01
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	-	0,01	0,01	-	0,01
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	-	0,41	-	-	1
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	-	-	-	0,02	-
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	2,22	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-06	06-01-007-07	06-01-007-08	06-01-007-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	137	104	108	88,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,57	4,39	9,08	4,86
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	7,52	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-06	06-01-007-07	06-01-007-08	06-01-007-09
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,12	-	0,26
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	1,01	2,09	1,39
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,37	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	1,95	3,31	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	1,67
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	-	-	0,37
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,26	0,21	0,43	0,2
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,65	1,17	7,14	1,19
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15	8,5	18,4	5,55
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	3,1	11,4	1,63
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,15	-	-	-
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	2,31	4,1	0,92
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	0,13	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	0,43	-	-	-
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	1,22	1,93	0,08
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,08	0,89	0,5	0,27
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	0,09	0,22	0,08
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	2,14	3,34	2,14	1,26
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,002	0,001	0,0004
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00064	0,0017	-	0,00205
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00369	0,00387	0,00844	0,00059
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,002	0,04	0,003
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	24,9	5,7	4,53	5,06
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12	2,18	1,66	1,82
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	0,06	0,12	0,1
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,33	-	-	-
С 30076	Картон асбестовый	т	-	0,008	0,006	0,003
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	0,002	0,002	0,001

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-06	06-01-007-07	06-01-007-08	06-01-007-09
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,07	0,02	0,07
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,02	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-10	06-01-007-11	06-01-007-12	06-01-007-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	88	85,6	85,3	236
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,08	9,83	7,32	18,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,23	0,44	0,23	0,26
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	1,51	2,64	1,11	2,78
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	7,77	4,3	4,58	3,47
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	5,85
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	1,14
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,37	0,44	0,37	0,19
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,21	0,2	0,2	0,56
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,2	1,12	1,2	5,05
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	-	0,2
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	-	0,39
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,57	7,65	8,59	21,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	3,2	3,48	3,31	6,1
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	2,31	3,88	2,41	2,62
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внут-реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	-	-	1,02
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,77	1,04	1,6	3,31
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,48	0,86	0,6	1,37
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	3,71	-	-	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	4,23	-	4,23
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,08	0,29	0,09	0,2
4 МАТЕРИАЛЫ						

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-10	06-01-007-11	06-01-007-12	06-01-007-13
С 35364	Электроды ЦТ-26	кг	-	-	0,04	1,26
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	1,75	2,01	8,23	1,73
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,005	0,001	0,003	0,01
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00412	0,00061	0,00128	0,00387
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,00006	0,00014	0,00011
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,15	0,003	0,01	0,03
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	12,9	4,19	5,71	18,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,92	1,64	2,26	8,08
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	6,64	0,1	0,41	1,37
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	19,5	-	-	44,5
С 34349	Фотофиксаж	л	0,2	-	-	0,45
С 34348	Фотопроявитель	л	0,2	-	-	0,45
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,006	-	-	0,01
С 30076	Картон асбестовый	т	0,004	0,01	0,002	0,02
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,001	0,003	0,0001	0,006
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,06	0,02	0,08	0,18

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-14	06-01-007-15	06-01-007-16	06-01-007-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	58,1	173	117	58,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,62	16,15	10,57	10,88
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,33	-	0,24	0,63
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	2,3	4,05	1,79	3,76
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,9	8,98	2,95	3,51
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	2,37	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,3	0,61	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	-	-	0,13
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22	0,24	0,06	0,22
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,11	1,08	1,07	1,31
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	0,14	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	0,28	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,35	29,2	8,93	6,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	3,09	16	11,4	2,5

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-14	06-01-007-15	06-01-007-16	06-01-007-17
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	2,28	2,58	-	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	0,14	1,04	-
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,36	2,93	1,45	0,68
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,49	2,23	1,46	0,92
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	0,51	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	2,71	2,47	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,11	0,26	0,27	0,08
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	0,9	0,05	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	2,15	0,12	1,69	2,31
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,009	0,01	0,002
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00257	-	0,00203	0,00126
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00077	0,0106	0,00022	0,00010
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,02	0,07	0,04	0,005
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	5,69	26,5	14,3	4,71
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,23	12,4	5,87	1,77
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,06	0,76	1,66	0,17
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	18,7	18,2	-
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,19	0,18	-
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,19	0,18	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,006	0,006	
С 30076	Картон асбестовый	т	0,008	0,0064	0,0049	0,0022
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0021	0,0017	0,0013	0,0007
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,08	0,08	0,07	0,03

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-18	06-01-007-19	06-01-007-20	06-01-007-21
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	67	223	323	70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,76	16,15	36,6	15,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,13	0,42	1,52	0,56
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,64	5,43	8,98	5,95
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	3,36	0,13	6,63	4,51

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-007-18	06-01-007-19	06-01-007-20	06-01-007-21
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	12,5	4,3	10,2	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,69	1,12	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,36	0,13	0,2	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,21	0,28	0,5	0,15
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,2	4,68	4,89	1,58
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	0,15	0,19	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	0,32	0,4	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,5	12,9	18,2	12,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	3,19	3,18	5,15	2,96
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	0,61	1	-
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,81	0,35	3,99	0,46
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,44	0,47	1,56	1,1
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	0,39	2,92	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,08	0,21	0,25	0,12
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,23	0,8	0,02	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	3,88	1,73	1,83	1,51
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,004	0,02	0,02	0,001
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00041	0,00424	0,017	0,014
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00006	0,0002	0,0008	0,00015
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,01	0,05	0,05	0,004
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	8,94	15,1	18,2	16,1
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,17	6,12	8,07	5,08
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,45	2,12	2,07	0,16
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	28,8	25,9	-
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,29	0,26	-
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,29	0,26	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,009	0,008	-
С 30076	Картон асбестовый	т	0,002	0,004	0,0039	0,008
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0007	0,0011	0,001	0,002
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,03	0,1	0,54	0,18

Таблица 06-01-008
Экономайзеры стационарных котлов

Измеритель: т

Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый:

06-01-008-01 отдельными деталями
06-01-008-02 блоками

Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:
06-01-008-03 75, давлением 3,9 МПа
Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-008-04 50, давлением 3,9 Мпа
06-01-008-05 160, давлением 1,4 Мпа

Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью т/ч:
06-01-008-06 160, давлением 1,4 МПа
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:
06-01-008-07 210-420, давлением 13,8 МПа
06-01-008-08 670, давлением 13,8 МПа
06-01-008-09 1000, давлением 25 МПа
06-01-008-10 1650, давлением 25 МПа
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:
06-01-008-11 670, давлением 13,8 Мпа
06-01-008-12 2650, давлением 25 Мпа
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:
06-01-008-13 500, давлением 13,8 МПа
06-01-008-14 670, давлением 13,8 МПа
06-01-008-15 2650, давлением 25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-01	06-01-008-02	06-01-008-03	06-01-008-04	06-01-008-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	23,5	14,9	73,8	31,4	64,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,13	2,68	7,84	2,87	6,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,96	-	-	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	2,16	6,27	2,21	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	-	0,09	0,09	-
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	-	-	3,79

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-01	06-01-008-02	06-01-008-03	06-01-008-04	06-01-008-05
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	-	1,66
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	0,1	0,76	0,46	0,4
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,17	0,15	0,13	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,17	0,15	0,13	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	0,06
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,64
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,05	1,18	14,6	5,23	8,62
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	1,07	0,15	1,56
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	0,68	0,39	0,15
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	1,02	0,35	-	-	0,31
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	0,59	0,05	0,16
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	0,65	0,05	
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35378	Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У	т	-	-	-	-	0,00059
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	-	-	0,00089
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00303	0,00161	0,00313	0,00518	0,00193
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,01	2,84	4,49	4,1	27,6
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,85	0,81	1,88	1,69	14,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	-	0,48	0,16	0,14
М 23469	Вода	$м^3$	10	10	-	-	0,36
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,75	0,75	-	-	-
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	-	-	0,005	0,002	-
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	-	-	0,001	0,001	-
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	-	0,94	0,34	-	-
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	-	0,00088	-	-	-
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм	м	0,07	0,07	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-01	06-01-008-02	06-01-008-03	06-01-008-04	06-01-008-05
	толщина стенки 3 мм						
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,003	0,13	0,08	0,01	0,03

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-06	06-01-008-07	06-01-008-08	06-01-008-09	06-01-008-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	99,3	62,3	55,3	47,7	29,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,41	6,62	5,77	5,93	3,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	5,91	-	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	1,06	0,43	0,5	0,09
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	1,67	1,18	0,61
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,11	3,76	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	0,75	0,3	0,99	1,52
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	0,23	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,15	0,17	0,11	0,10
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,31	-	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,9	0,87	0,86	0,62	0,69
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,8	11,5	11	8,29	8,22
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	6.05	6,11	4,30	4,21
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,95	-	-	-	-
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	2,67	2,51	1,92	1,88
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,15	-	1,77	1,74	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-06	06-01-008-07	06-01-008-08	06-01-008-09	06-01-008-10
	давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин						
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	0,52	-	-	-	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,12	0,9	1,21	0,67	0,21
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	-	0,8	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	1,44	0,82	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	0,21	0,24	0,21	0,2
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	1,05	-	-	1,43
С 35378	Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У	т	0,00138	-	-	-	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	0,006	0,006	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	2,95	0,87	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	0,003	0,0001	0,0001
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00055	0,0241	0,00059	0,00178	0,00034
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00428	0,0035	0,00008	0,0014	0,00003
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	0,008	-	-
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,0003	0,0003
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	27,8	15,	4,7	6,25	14,1
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	14,4	5,7	2,1	3,71	5,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,15	-	0,35	0,01	0,01
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	11,1	11,4	-
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	0,11	0,11	-
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	0,11	0,11	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	0,004	0,004	-
М 23469	Вода	$м^3$	0,51	-	-	-	-
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	0,005	0,007	0,002
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	0,002	0,002	0,001
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	-	0,08	0,02	0,02	0,01
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,03	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-11	06-01-008-12	06-01-008-13	06-01-008-14	06-01-008-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	98,5	193	97,3	112	176

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-11	06-01-008-12	06-01-008-13	06-01-008-14	06-01-008-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,12	16,19	10,81	14,58	23,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,2	0,08	0,63	0,38	0,11
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	2,92	1,1	2,01	2,71	1,24
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	0,46	-	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	2,52	3,17	3,2	1,58
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	4,83	-	2,2	16
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,2	2,1	0,22	0,28	3,55
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,08	0,24	0,09	0,12	0,41
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,61	2,14	0,65	0,87	3,63
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,6	33,4	14,6	19,4	56,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	7,14	18,1	7,71	10,2	30,6
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	3,17	5,68	-	4,53	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,41	5,44	3,04	3,72	0,88
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,69	1,17	0,73	2,62	0,3
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	-	0,81	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	3,81	4,41	2,62	2,08	0,65
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,29	0,72	0,33	0,41	1,23
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	0,13	-	-	1,23
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	2,34	-	3,79	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	1,06	0,02	0,65	0,25	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	1,92	0,39	1,37	1,42	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,006	0,001	0,004	0,009	0,006
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00334	-	0,00066	0,00052	0,00406
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00024	0,00077	0,0126	0,00037	0,00011

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-008-11	06-01-008-12	06-01-008-13	06-01-008-14	06-01-008-15
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,02	0,02	0,01	0,09	-
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	0,001	-	0,018	0,02
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	11,9	12,1	6,12	7,94	10,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,5	5,4	3,61	3,63	5,4
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,86	0,14	0,55	1,24	0,83
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	22,5	22,1	10,2	16,7	26
С 34349	Фотофиксаж	л	0,23	0,22	0,1	0,17	0,26
С 34348	Фотопроявитель	л	0,23	0,22	0,1	0,17	0,26
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,007	0,007	0,003	0,005	0,008
С 30076	Картон асбестовый	т	0,01	0,01	-	0,006	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	0,1	0,1	0,02	0,02	0,1

Таблица 06-01-009
Воздухоподогреватели

Измеритель: т

Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-009-01 6,5-25, давлением 1,4 МПа

Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-009-02 35-75, давлением 3,9 МПа

06-01-009-03 160, давлением 1,4 Мпа

Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-009-04 160, давлением 1,4 МПа

06-01-009-05 210-670, давлением 13,8 МПа

06-01-009-06 1000-1650, давлением 25 МПа

06-01-009-07 2650, давлением 25 МПа

Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром, мм:

06-01-009-08 6800

06-01-009-09 9800

06-01-009-10 14500

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-01	06-01-009-02	06-01-009-03	06-01-009-04	06-01-009-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	15,7	19,6	60,1	23,3	40,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,84	2,11	4,51	1,59	5,51
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-01	06-01-009-02	06-01-009-03	06-01-009-04	06-01-009-05
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,5	-	-	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	1,9	-	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,19	0,08	-	-	-
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	3,5	0,87	
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,1
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	1,76
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	0,7	0,39	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,17
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,13	-	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,13	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,06	0,07	0,24
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	0,96	0,95	0,36
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,44	2,21	5,64	5,32	22,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	0,2	0,44	0,18	1,37
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	-	0,01
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,0003	0,00009	0,00002
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00011	0,00368	0,00751	0,00717	0,00001
С 35312	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0005	0,00017	0,00028	0,00035	0,0177
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,08	1,18	2,02	0,78	1,78
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,02	0,34	0,49	0,23	0,9
С 30653	Мел природный молотый	т	-	-	0,004	0,002	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	-	0,009	0,004	0,0003
М 23469	Вода	$м^3$	-	-	0,00008	0,00004	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	-	0,0003
С 50808	Конструкции монтажного	т	-	-	-	-	0,0006

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-01	06-01-009-02	06-01-009-03	06-01-009-04	06-01-009-05
	приспособ-ления для монтажа паровых котлов						
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	-	0,012	0,01	0,003	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	56,6	8,79	31,2	99,6	7,83

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-06	06-01-009-07	06-01-009-08	06-01-009-09	06-01-009-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	39,2	21	52,4	45,2	68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,87	3,24	11,58	8,54	11,85
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,23	0,06	0,59	0,21	0,39
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	1,58	1,26	3,27	1,9	3,21
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,7	-	-	-	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	0,83	-	-	-
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	4,11	3,81	4,28
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,2	0,19	0,73	0,68	0,95
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,29	0,26	1,11	1,04	1,37
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18	16,4	3,54	7,31	7,8
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,1	1	4,2	4,3	1,2
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00026	-	0,00191	0,00474	0,0056
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00002	0,00018	-	-	-
С 35312	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,00847	0,00137	-	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,17	0,37	2,1	2,17	6,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,19	1,4	1,39	4,1
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0003	0,0002	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-06	06-01-009-07	06-01-009-08	06-01-009-09	06-01-009-10
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0008	0,0004	-	-	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0008	0,0004	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-009-06	06-01-009-07	06-01-009-08	06-01-009-09	06-01-009-10
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,0085	0,006	0,003	0,01	0,05
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	2,22	1,55	0,43	0,42	0,42

Таблица 06-01-010
Трубопроводы в пределах котлов

Измеритель: т

Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-010-01 6,5-25, давлением 1,4 МПа
06-01-010-02 35-75, давлением 3,9 Мпа
06-01-010-03 160, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-04 320-500, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-05 670, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-06 1000, давлением 25 Мпа
06-01-010-07 2650, давлением 25 Мпа

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-010-08 25, давлением 2,4 Мпа
06-01-010-09 220, давлением 9,8 Мпа
06-01-010-10 320-500, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-11 670, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-12 1000, давлением 25 Мпа
06-01-010-13 1650, давлением 25 Мпа
06-01-010-14 2650, давлением 25 Мпа

Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т /ч:

06-01-010-15 670, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-16 1000, давлением 25 Мпа
06-01-010-17 2650, давлением 25 Мпа

Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-010-18 670, давлением 13,8 Мпа
06-01-010-19 2650, давлением 25 Мпа

Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-010-20 4-160, давлением 1,4-3,9 Мпа
06-01-010-21 220-500, давлением 9,8-13,8 Мпа
06-01-010-22 670-2650, давлением 13,8-25 Мпа

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-010-23 220-2650, давлением 9,8-25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-01	06-01-010-02	06-01-010-03	06-01-010-04	06-01-010-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	186	472	663	389	521
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,46	5,41	22,19	39,89	53,99
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при	маш.-ч	0,17	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-01	06-01-010-02	06-01-010-03	06-01-010-04	06-01-010-05
	работе на монтаже технологического оборудования 10 т						
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	0,48	2,83	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	0,24	-	-	-
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	6,71	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	0,1	0,07
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	3,76	6,32
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	1,68	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	23,4	28,3
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	7,68	25,1	25,7	0,05	0,01
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	-	-	-	0,27	0,07
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	-	-	3,52	0,86
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,17	0,15	-	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,17	0,15	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,24	0,72	0,72
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	5,94	1,54	2,12
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,1	52,6	204	60	70,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,84	5,21	11,3	18,4	17,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	-	-	4,3	17
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	-	2,25	2,44
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60	маш.-ч	-	-	-	2,16	2,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-01	06-01-010-02	06-01-010-03	06-01-010-04	06-01-010-05
	м3/ч, напор 21,7-4,3 м						
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	-	-	0,79	1,57
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,47	2,13	4,7	1,53	4,83
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	6,7	11,8
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,12	4,54	9,3	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	-	-	2,48	3,4
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	3,53	18,1
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,006	0,04
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,0396	0,00253	0,00252
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,01711	0,0129	0,0699	-	-
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,04	0,67
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,06	0,06
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	-	5,79	27,5	31,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	1,72	13,2	15,5
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	1,38	2,74	3,51	0,6	3,5
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	1,9	1,9
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	-	0,0087	0,0161
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	-	0,00234	0,0044

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-06	06-01-010-07	06-01-010-08	06-01-010-09	06-01-010-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	311	267	347	470	393
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,07	23,34	13,57	50,49	50,55
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	3,6	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,11	0,1	-	7,62	0,11
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	3,7	3,55	-	-	6,4
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	-	30,6	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	17,9	-	-	-	27,4
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического	маш.-ч	-	7,16	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-06	06-01-010-07	06-01-010-08	06-01-010-09	06-01-010-10
	оборудования общего назначения 100 т						
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,02	0,01	9,05	0,08	0,09
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	0,11	0,01	-	0,07	0,14
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	1,4	0,2	-	0,73	1,73
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	-	-	0,15	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	-	-	0,15	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-06	06-01-010-07	06-01-010-08	06-01-010-09	06-01-010-10
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,72	0,71	-	0,49	0,72
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,94	1,93	-	1,12	1,83
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	55	58,5	135	71,4	70,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	18,3	15	12,9	14,1	19,3
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	19,9	11,1	-	6,2	27,5
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,32	0,99	-	2,1	2
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1,93	1,96	-	2,37	1,96
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,87	1,12	-	2,57	1,51
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3	1,63	4,79	3,5	3,85
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	7,31	7,91	-	5,16	9,58
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	9,82	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	9,61	7,1	-	3,3	6,7
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	0,08	-	20,4	6,11
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,004	0,005	-	0,05	0,009
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00253	0,00253	-	0,0025	0,00241
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	0,06754	-	-
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,56	0,1
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,15	0,2	-	0,03	0,1
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	18,4	43,9	18,5	33,2	44,5
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,2	21,3	9,81	16	22,4
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,6	0,69	-	3,5	1,03
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	1,74	1,7	-	2,07	1,7
С 30076	Картон асбестовый	т	0,0455	0,0263	-	0,0128	0,0478

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-06	06-01-010-07	06-01-010-08	06-01-010-09	06-01-010-10
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0115	0,0077	-	0,00352	0,013
С 30101	Битумы нефтяные строительные изоля-ционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-	-	0,01	-	-
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	-	-	0,14	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-11	06-01-010-12	06-01-010-13	06-01-010-14	06-01-010-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	538	362	274	308	201
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,45	40,97	28,98	27,05	13,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,1	0,11	0,1	0,1	0,68

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-11	06-01-010-12	06-01-010-13	06-01-010-14	06-01-010-15
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	7,22	4,68	3,1	6,32	5,6
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	29,9	20,5	17	-	1,31
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	10,3	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,02	4,74	0,02	0,02	-
С 2694	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	0,11	0,1	0.08	0,2	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	1,17	1,63	1,01	3,18	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,72	0,71	0,71	1,07	0,24
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2	1,94	1,94	1,93	1,43
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	73,8	71,4	47,6	60,3	20,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	20,2	15,4	13,1	17	15
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	21	17	24,7	16,3	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,12	1,87	1,19	0,52	0,94

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-11	06-01-010-12	06-01-010-13	06-01-010-14	06-01-010-15
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,16	1,93	1,24	0,96	0,32
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,2	3,37	1,4	2,14	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,59	4,61	1,91	2,13	1,2
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	-	-	1,21
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	-	-	2,45
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	9,61	9,61	4,18	4,07	0,71
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	8,1	21,5	7,6	8,67	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	-	7,1
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	7	0,28	0,27	0,94	4,35
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,02	0,02	0,006	0,009	0,01
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00254	0,00253	0,00253	0,00253	-
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,11	0,003	0,007	0,008	0,03
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,17	0,63	0,12	0,15	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	39,7	30,5	46	43,9	41,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	18,7	14,8	22,1	21,3	23.3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	м3	2,17	2,35	0,59	0,8	1,38
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	-	-	15,7
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	-	-	0,16
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	-	-	0,16
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	-	-	0,005
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	1,9	1,74	1,12	0,86	0,3
С 30076	Картон асбестовый	т	0,04	0,0862	0,0332	0,0398	-
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0117	0,0242	0,0107	0,0115	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-16	06-01-010-17	06-01-010-18	06-01-010-19
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	343	315	374	244
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,88	27,94	18,74	18,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,61	0,16	0,36	0,24
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	9	9,3	9,81	7,93
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	13,1	-	1,77	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-16	06-01-010-17	06-01-010-18	06-01-010-19
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	9,2	-	4,34
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	1,15	1,42	-	0,82
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,71	1	0,36	0,27
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,7	4	1,45	1,04
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	0,15	-	0,15
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	0,32	-	0,3
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	67	56,2	32.2	30,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	28	26,3	17,2	14,8
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,98	2,66	-	1,64
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	1,17	0,78	0,62	0,44
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,32	0,21	0,18	0,14
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,93	3,42	1	3,7
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	25,8	21,7	1,85	9,4
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	8,6	3,31	1,96	0,97
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	3,41	7,08	3,76	1,39
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,23	0,34	0,08	0,18
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	4,4	4,32	1,87	5,5
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	2,38	1,27	-	0,6
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	2,33	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	2,02	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,018	0,02	0,02	0,009
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00286	0,00307	-	0,00017
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	0,043	-
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,054	0,06	0,01	0,027
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	38,4	39,7	40,2	37,1
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	20,9	21,8	22,3	19,8
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	2,25	2,5	2,76	1,13
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	419	410	30,9	90,9
С 34349	Фотофиксаж	л	4,19	4,1	0,31	0,91
С 34348	Фотопроявитель	л	4,19	4,1	0,31	0,91
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,13	0,13	0,01	0,03
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,3	0,18	0,15	0,13
С 30076	Картон асбестовый	т	0,0528	0,0504	-	0,0488
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения,	т	0,0143	0,0137	-	0,0132

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-16	06-01-010-17	06-01-010-18	06-01-010-19
	марки ШАОН, диаметром 22.0 мм					

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-20	06-01-010-21	06-01-010-22	06-01-010-23
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	475	4242	4690	6121
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,89	192,25	189,93	520,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	16,7	-	-	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	1,44	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	3,01	1,96	2,14
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	3,57	2,31	2,51
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	161	-	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	177	493
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	60,2	-	-	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,16	-	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,16	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	7,7	1	5,45
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	14,9	5,63	10,6
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	45	155	165	308
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	27,6	265	303	853
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	46,1	36,5	85,1
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	84	96,2	273
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	18,9	50,4	57,7	147
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	126	144	406
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	3	3,4	7,9
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,59	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	-	0,43	0,48	1,22
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	25,6	29,3	74,5
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	-	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,01908	-	-	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,11	0,99	0,32
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С	кг	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-010-20	06-01-010-21	06-01-010-22	06-01-010-23
	диаметром 2 мм					
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	0,31	0,37	0,92
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	7,63	-	-	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,18	-	-	-
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	4,93	7,7	8,8	22,3
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	810	925	2346
С 34349	Фотофиксаж	л	-	8,1	9,25	23,5
С 34348	Фотопроявитель	л	-	8,1	9,25	23,5
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,25	0,29	0,73
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	0,32	0,32	0,32
С 35509	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	0,268	-	-	-
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,002	-	-	-
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,04	-	-	-

Таблица 06-01-011
Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления

Измеритель: т

Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса, т:

06-01-011-01 0,16
06-01-011-02 0,4
06-01-011-03 0,83
06-01-011-04 3,8

Аппарат обдувки для очистки конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса, т:

06-01-011-05 0,24
06-01-011-06 0,68
06-01-011-07 0,97

Аппарат водяной очистки, масса, т:

06-01-011-08 0,4
06-01-011-09 0,6

Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью, т/ч:
06-01-011-10 500, на газомазутном топливе
06-01-011-11 2650, на газомазутном топливе
06-01-011-12 2650, на пылеугольном топливе
Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-011-13 1650
06-01-011-14 2650

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-01	06-01-011-02	06-01-011-03	06-01-011-04	06-01-011-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1003	494	311	257	853
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,3	17,59	16,93	11,15	46,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,85	0,71	0,68	0,64	0,77
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	19,7	2,09	4	1,25	13,2
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	8,03	6,07	5,38	-	12,7
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	6,08	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	165	72,6	45,5	22,7	125
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,55	2,92	1,81	0,89	4,97
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	16,7	7,39	4,57	2,26	12,6
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	131	58,3	35,9	17,7	98,8
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0568	0,0265	0,0144	0,00878	0,0383
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	7,12	3,33	1,80	1,10	4,80
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,26	1,06	0,57	0,35	1,53
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	5591	1678	910	555	2420

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-06	06-01-011-07	06-01-011-08	06-01-011-09	06-01-011-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	373	292	484	371	96,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,86	13,67	27,96	21,94	4,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,68	0,67	0,71	0,68	0,08
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	4,83	3,46	8,03	5,44	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	7,18	3,46	0,27	0,19	3,36
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	7,24	6,78	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-06	06-01-011-07	06-01-011-08	06-01-011-09	06-01-011-10
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	-	0,82
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	54,5	40,3	73,1	58,1	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,16	1,6	2,9	2,31	0,26
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	5,47	4,05	7,69	5,83	0,26
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	43	31,8	57,6	45,8	26,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	-	0,31
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	-	-	0,12
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	-	0,19
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	-	-	0,004
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0131	0,00659	0,0263	0,0179	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,64	0,83	3,29	2,24	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,52	0,26	1,05	0,71	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	827	416	1659	1129	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-11	06-01-011-12	06-01-011-13	06-01-011-14
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	164	176	54,3	66,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,81	16,89	1,14	0,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,15	0,45	0,12	0,09
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	0,05	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	19,7	14,3	-	0,06
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	0,04
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	4,82	11,2	9,65
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,41	0,43	0,4	0,25
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,42	0,44	0,56	0,37
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,9	11,2	2,4	11,9
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,36	1,12	-	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,92	1,57	-	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,98	0,97	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	0,07	0,06	-	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0005	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-11	06-01-011-12	06-01-011-13	06-01-011-14
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00144	0,00086	0,0027	0,00945

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-011-11	06-01-011-12	06-01-011-13	06-01-011-14
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,0005	0,001	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,26	1,99	0,37	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,59	0,11	-
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,005	0,04	-	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	-	-	7,68	7,68

Таблица 06-01-012
Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции

Измеритель: т

Горелка газомазутная, масса, т:

06-01-012-01 0,07
06-01-012-02 0,6
06-01-012-03 1,77
06-01-012-04 2,57
06-01-012-05 3,15

Горелка пылеугольная, масса, т:

06-01-012-06 2,8
06-01-012-07 7,2

Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола, мм:

06-01-012-08 2000
06-01-012-09 3000

Форсунка, производительность, кг/ч:

06-01-012-10 750-9000, механическая
06-01-012-11 4800, паромеханическая

Запальник запально-защитного устройства, длина, мм:

06-01-012-12 350
06-01-012-13 1000
06-01-012-14 2000
06-01-012-15 4000

Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-16 160, на газомазутном топливе
06-01-012-17 320-2650, на газомазутном топливе
06-01-012-18 210-1650, на пылеугольном топливе
06-01-012-19 2650, на пылеугольном топливе

Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-20 320-1000, на газомазутном топливе
06-01-012-21 210-2650, на пылеугольном топливе

Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-22 4-25, на газомазутном топливе
06-01-012-23 320-1000, на газомазутном топливе
06-01-012-24 2650, на газомазутном топливе
06-01-012-25 2,5-25, на пылеугольном топливе
06-01-012-26 210, на пылеугольном топливе
06-01-012-27 320-1650, на пылеугольном топливе
06-01-012-28 2650, на пылеугольном топливе

Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-29 220
06-01-012-30 320-1000

Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-31 320-2650, на газомазутном топливе
06-01-012-32 210-2650, на пылеугольном топливе

Гарнитура котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-33 320-1000, на газомазутном топливе
06-01-012-34 2650, на газомазутном топливе
06-01-012-35 210,1650, на пылеугольном топливе
06-01-012-36 2650, на пылеугольном топливе

Уплотнения котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-01-012-37 160, на газомазутном топливе
06-01-012-38 320-420, на газомазутном топливе
06-01-012-39 500-1000, на газомазутном топливе
06-01-012-40 2650, на газомазутном топливе
06-01-012-41 210-670, на пылеугольном топливе
06-01-012-42 1000-2650, на пылеугольном топливе

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-01	06-01-012-02	06-01-012-03	06-01-012-04	06-01-012-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	165	94	91	74,3	63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,8	23,71	13,24	11,23	14,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	28,8	-	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	2,68	0,38	0,27	0,23
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,46	0,35	1,96
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	10,1	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при	маш.-ч	-	-	6,56	5,9	4,56

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-01	06-01-012-02	06-01-012-03	06-01-012-04	06-01-012-05
	работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т						
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	-	3,64
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	3,9	2,44	1,98	1,53
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	8,93	2,71	2,21	1,88
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16	12,2	7	5,72	5,24
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0136	0,00713	0,00582	0,00274	0,0021
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	-	-	0,00011
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,75	1,68	3,01	2,52	3,17
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,55	0,5	0,86	0,74	1,5

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-06	06-01-012-07	06-01-012-08	06-01-012-09	06-01-012-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	85	81	1570	1922	3737
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,27	9,63	0,08	0,1	0,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,25	0,12	0,03	0,04	0,03
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,32	0,17	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	6,01	1,84	0,03	0,04	0,03
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	3,55	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,98	1,71	-	-	-
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,21	1,92	-	-	-
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	-	-	-	-
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	-	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,73	4,94	11	10,9	9,58
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0059	0,0015	0,0111	0,0114	0,00616
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,28	5,4	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-06	06-01-012-07	06-01-012-08	06-01-012-09	06-01-012-10
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,91	15,3	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-11	06-01-012-12	06-01-012-13	06-01-012-14	06-01-012-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1521	33269	12257	6436	3524
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,03	-	-	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,71	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00638	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-16	06-01-012-17	06-01-012-18	06-01-012-19	06-01-012-20
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	101	65,5	152	121	267
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8	8,26	20,66	12,3	34,73
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	3,61	-	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,94	0,63	1,8	1,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-16	06-01-012-17	06-01-012-18	06-01-012-19	06-01-012-20
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	1,88	5,41	2,24	-
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,74	-	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	9,9	-	30,6
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	3,3	-	5,09	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-16	06-01-012-17	06-01-012-18	06-01-012-19	06-01-012-20
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,14	0,24	0,51	0,38	0,93
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,84	1,25	3,38	1,95	2,37
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,2	16,9	20,5	26,3	58,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,14	4,49	4,36	7	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00002	0,00706	0,00945	0,0187	0,0122
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0209	0,00001	0,00003	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	15,7	8,36	7,92	20,6	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,64	2,5	2,18	5,67	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-21	06-01-012-22	06-01-012-23	06-01-012-24	06-01-012-25
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	245	428	464	640	420
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,39	0,28	6,75	56,86	0,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0,14	-	-	0,15
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,24	-	0,17	0,33	-
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,19	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	5,95	-	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	42,6	-	-	55,6	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	19,5	-	-	19,5
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	-	0,14	-	-	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	-	0,14	-	-	0,15
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,29	-	0,1	0,31	-
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,75	-	0,31	0,73	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	99,4	153	32,4	105	170
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	45,5	326	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00568	-	-	-	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,211	0,0094	0,00821	0,233

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-21	06-01-012-22	06-01-012-23	06-01-012-24	06-01-012-25
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	129	51,2	329	129
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	36,8	68,1	98,2	36,8

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-26	06-01-012-27	06-01-012-28	06-01-012-29	06-01-012-30
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	608	1147	740	240	115
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	101,92	24,35	45,18	2,08	2,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	10,2	0,31	0,33	0,23	0,045
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	16,1	0,2	0,5
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	85,9	-	-	0,35	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	23,1	-	0,31	1,56
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	20	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,24	0,32	0,2	0,34	0,16
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,21	0,71	0,67	0,49	0,31
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	45,6	137	14	23,1	1,09
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	87,3	143	202	0,39	0,27
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0336	0,0681	0,00578	0,033	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	-	0,00001	0,00002
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	90,7	146	204	0,62	3,08
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27,1	43,1	60,2	0,19	0,9

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-31	06-01-012-32	06-01-012-33	06-01-012-34
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	505	1050	107	105
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,08	14,62	8,13	8,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,04	0,04	1,32	1,23
С 720	Краны козловые при работе на	маш.-ч	0,04	0,04	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-31	06-01-012-32	06-01-012-33	06-01-012-34
	строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т					
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,09	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	3,13	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	11,6	-	5,08
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,2	1,31	1,23	0,64
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,33	1,42	2,81	2,11
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,82	45,4	21,4	15,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,88	9,7	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,0133	0,0113

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-35	06-01-012-36	06-01-012-37	06-01-012-38
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	205	218	2542	1725
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,61	17,25	92,72	137,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-	-	53,1	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,33	0,61	-	2,15
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	57,9
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	0,45	-	37,5	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,25	15,7	-	44,9
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	0,25	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,15	0,11	0,44	0,87
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,57	0,83	6,18	4,64
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,57	18	706	755
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	307	311

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-35	06-01-012-36	06-01-012-37	06-01-012-38
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35378	Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У	т	-	-	0,156	-
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	-	-	157
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00642	0,0151	-	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	0,0062	0,00552
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,21	0,46	71	35,3
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,34	0,13	21	10
С 30653	Мел природный молотый	т	-	-	0,0013	0,02
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	-	0,032	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	0,032	0,01

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-012-39	06-01-012-40	06-01-012-41	06-01-012-42
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	2673	2265	2240	6747
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	269,09	219,2	201,11	202,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	8,01	2,01	2	2,02
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	98	94,1	83,3	11,7
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	109	-	72,1	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	73,5	-	181
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,06	0,15	0,06	0,14
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	4,78	5,13	4,7	5,06
С 1870	Устройства транспортные с кантователями	маш.-ч	-	0,21	-	0,07
С 1512	Постаменты с кантователями	маш.-ч	-	-	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	476	456	524	1223
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	336	465	332	680
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	57,9	82,6	36,1	207
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	82,6	75,5	94,5	478
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00719	0.00618	0,00486	0.00146
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	41,3	49,9	41,5	168
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12	12,8	11,6	46,9
С 30653	Мел природный молотый	т	0,01	0,01	0,01	0,02
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02	0,02	0,02	0,06
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,02	0,02	0,02	0,06

Таблица 06-01-013

Испытание паровых котлов на газовую плотность

Измеритель: компл.

Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-01 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-013-02 160, давление 9,8 МПа

Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-03 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-013-04 210, давление 13,8 МПа

Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-05 1000, давлением 25 Мпа

Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-06 160,320, давление 9,8-13,8 Мпа
06-01-013-07 420, давление 13,8 Мпа
06-01-013-08 500, 670, давление 13,8 Мпа
06-01-013-09 1000, давление 25 Мпа
06-01-013-10 2650, давление 25 Мпа

Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-11 160, 220, давление 9,8 Мпа
06-01-013-12 320, 420, давление 13,8 Мпа
06-01-013-13 500, 670, давление 13,8 Мпа

Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-013-14 420, давление 13,8 МПа
06-01-013-15 670, давление 13,8 МПа
06-01-013-16 1650, давление 25 МПа
06-01-013-17 2650, давление 25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-013-01	06-01-013-02	06-01-013-03	06-01-013-04	06-01-013-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	391	518	559	824	2323
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	28,3	31	47,3	55,3	133
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	13,6	16,8	22,9	30,4	69,2
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,036	0,0453	0,0615	0,0816	0,191
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	20,5	32,6	31,7	54,5	157
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,01	9,6	9,32	16,1	46,3
С 30653	Мел природный молотый	т	0,013	0,05	0,01	0,07	0,52
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	1,2	2,1	1,85	3,8	8,4
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,34	-	0,41	-	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	240	438	240	600	6250

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-013-06	06-01-013-07	06-01-013-08	06-01-013-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	2793	2979	3894	4827
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	43,2	52,8	61	94,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	21,1	26,2	30,4	48,1
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0567	0,0704	0,0816	0,132
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	84,8	97,5	110	135
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	25	28,7	32,5	39,9
С 30653	Мел природный молотый	т	0,05	0,09	0,17	0,18
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	2,6	3,1	3,7	5,7
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	1200	4800	4800	9600

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-013-10	06-01-013-11	06-01-013-12	06-01-013-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	7373	3035	2988	5437
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	135	58,6	77,8	80,4
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	69,3	28,7	38,4	38.8
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,199	0,0903	0,105	0,106
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	166	114	134	152
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49	33,6	39,3	44,8
С 30653	Мел природный молотый	т	0,41	0,07	0,16	0,2
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	8,5	3,4	4,6	7,5
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	-	876	4800	6600
М 23475	Пар	т	100	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-013-14	06-01-013-15	06-01-013-16	06-01-013-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	5786	8117	11046	16481
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	74,5	114	138	236
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	34,6	53,6	65,8	134
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0929	0,149	0,183	0,331
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	176	222	250	350
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	51,9	65,3	73,8	103
С 30653	Мел природный молотый	т	0,16	0,39	0,52	1,45
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	4,2	6,4	7,9	14,5
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	630	8000	12500	-
М 23475	Пар	т	-	-	-	140

Таблица 06-01-014

Гидравлическое испытание паровых котлов

Измеритель: компл.

Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-014-01 2,5-6,5, давление 1,4 МПа
06-01-014-02 10-25, давление 1,4 МПа
06-01-014-03 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-014-04 160, давление 1,4 МПа
06-01-014-05 160, давление 9,8 МПа
06-01-014-06 320, 420, давление 13,8 МПа
06-01-014-07 500, 670, давление 13,8 МПа
06-01-014-08 1000, давление 25 МПа
06-01-014-09 2650, давление 25 МПа

Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-014-10 2,5-6,5, давление 1,4 МПа
06-01-014-11 10-25, давление 2,4 МПа
06-01-014-12 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-014-13 160, давление 1,4 МПа
06-01-014-14 220, давление 9,8 МПа
06-01-014-15 320,420, давление 13,8 МПа
06-01-014-16 500,670, давление 13,8 МПа

Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-014-17 420, давление 13,8 МПа
06-01-014-18 670, давление 13,8 МПа
06-01-014-19 1000, давление 25 МПа
06-01-014-20 1650, давление 25 МПа
06-01-014-21 2650, давление 25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-01	06-01-014-02	06-01-014-03	06-01-014-04	06-01-014-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	59,7	83,6	215	306	594
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,68	9,53	26,73	41,2	74,37
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,06	0,07	-	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,17	0,2	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	-	3,59
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32	маш.-ч	-	-	-	-	23,5

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-01	06-01-014-02	06-01-014-03	06-01-014-04	06-01-014-05
	т						
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	-	3,8
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,55	0,7	2,9	3,53	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,16	0,2	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,16	0,2	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	1,97
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	-	5,22
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,78	9,78	13,9	18	57,8
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	-	3,76
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	-	29,7
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	5,57	9,4	26,4	40,8	
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	-	40,5
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00219	0,00219	0,00318	0,00421	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	-	3,34
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	-	0,09
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	-	0,26
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	-	-	-	115
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	-	55,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,29	0,29	0,38	0,48	11,7
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	22,5	32	90	144	230
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм	м	-	-	-	-	26
С 37139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	м	-	-	10	12	104
С 37170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм	м	-	-	7,5	9	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-01	06-01-014-02	06-01-014-03	06-01-014-04	06-01-014-05
	толщина стенки 4 мм						

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-06	06-01-014-07	06-01-014-08	06-01-014-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	902	1497	2303	5606
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,74	154,24	214,46	652,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	4,84	7,84	12	20
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	24,6	35,3	39,4	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	101
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	21,9	36,2	42,6	110
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,97	2,84	2,84	2,84
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	7,69	12,0	16,9	26,3
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	63,2	108	118	320
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,35	9,7	10,3	21,3
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	30,1	86,5	135	498
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	38,4	99,1	148	511
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	12,9	22	24	113
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,023	0,04	0,04	0,06
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,07	0,12	0,13	0,18
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	188	304	322	659
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	83,6	136	142	281
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	3,17	5,52	6,07	8,14
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	281	782	1102	2210
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм	м	65	104	104	182
С 37144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм	м	13	26	32,5	32,5
С 31188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	104	156	78	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-06	06-01-014-07	06-01-014-08	06-01-014-09
С 37176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм	м	-	-	78	156
С 37204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	-	-	-	117

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-10	06-01-014-11	06-01-014-12	06-01-014-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	70,5	103	250	369
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,23	12,31	34,66	53,53
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,17	0,2
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,55	0,7	2,9	3,53
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,16	0,2
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,16	0,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,78	9,78	13,9	18
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	7,12	12,18	34,33	53,13
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00219	0,00219	0,00318	0,00421
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,29	0,29	0,38	0,48
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	22,5	32	90	144
С 37139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	-	-	10	12
С 37170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм	м	-	-	7,5	9

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-14	06-01-014-15	06-01-014-16	06-01-014-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	640	919	1547	1071
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,17	101,34	188,14	98,14
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на	маш.-ч	3,59	4,84	7,84	4,84

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-14	06-01-014-15	06-01-014-16	06-01-014-17
	строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т					
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	43	35,3	24,6
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	3,8	21,9	36,2	21,9
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,97	1,97	2,84	1,97
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	6,21	7,69	12	7,69
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	57,8	63,2	108	63,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	3,76	6,35	9,7	6,35
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	34,9	37,5	122	53
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	45,6	45,6	133	60,8
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	7,13	12,9	18,5	23,7
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,09	0,04	0,04	0,02
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,26	0,13	0,12	0,07
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	115	188	304	188
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	55,3	83,6	136	83,6
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	11,7	5,93	5,52	3,17
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	350	401	902	401

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-14	06-01-014-15	06-01-014-16	06-01-014-17
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм	м	26	65	104	65
С 37139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	104	-	-	-
С 37144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм	м	-	13	26	13
С 31188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	-	104	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-18	06-01-014-19	06-01-014-20	06-01-014-21
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1854	3067	5672	10473

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-18	06-01-014-19	06-01-014-20	06-01-014-21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	237,14	338,46	834,71	1383,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	7,84	12	17,5	40,1
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	35,3	39,4	55,1	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	144
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	36,2	42,6	79,7	220
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,84	2,84	2,84	2,84
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	12	16,9	23,4	49,7
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	108	118	220	369
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	9,7	10,3	17,2	28,0
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	172	263	739	1141
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	182	272	743	1164
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	22	24	42,7	222
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,04	0,04	0,06	0,09
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,12	0,13	0,18	0,28
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	304	322	540	318
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	136	142	233	556
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	5,52	6,07	8,14	13
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	902	1252	1546	4420

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-18	06-01-014-19	06-01-014-20	06-01-014-21
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм	м	104	104	182	364
С 37144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм	м	26	32,5	32,5	65
С 31188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	156	78	-	-
С 37176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс	м	-	78	130	312

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-014-18	06-01-014-19	06-01-014-20	06-01-014-21
	наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм					
С 37197	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм	м	-	-	91	-
С 37204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	-	-	-	234

Таблица 06-01-015
Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше

Измеритель: компл.

Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-015-01 160, давление 9,8 МПа
06-01-015-02 320,420, давление 13,8 МПа
06-01-015-03 500,670, давление 13,8 МПа
06-01-015-04 1000, давление 25 МПа
06-01-015-05 2650, давление 25 МПа

Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-015-06 220, давление 9,8 МПа
06-01-015-07 320,420, давление 13,8 МПа
06-01-015-08 500,670, давление 13,8 МПа

Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-015-09 420, давление 13,8 МПа
06-01-015-10 670, давление 13,8 МПа
06-01-015-11 1000, давление 25 МПа
06-01-015-12 1650, давление 25 МПа
06-01-015-13 2650, давление 25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-01	06-01-015-02	06-01-015-03	06-01-015-04	06-01-015-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1151	1640	2354	3948	6989
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	76,1	119	108,51	84,68	154,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	40,3	67,3	29,9	49,5	91,5
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,5	-	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического	маш.-ч	-	4,5	5	5	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-01	06-01-015-02	06-01-015-03	06-01-015-04	06-01-015-05
	оборудования общего назначения 50 т						
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	-	5
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	26,9	40,3	67,3	24,7	54,8
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	113	152	194	182	204
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	64,1	97,9	159	172	227
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	62,4	146	177	177
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	8,3	10,8	11,6	13,1	28,3
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	3,2	9,28	19,5	24,2	24,2
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	34,8	35,8	49,5	43,8	43,8
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	20,4	19,7	27	24,8	24,8
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	5,4	6,9	6,31	5,48	2,73
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,99	2,62	5,22	5,66	5.66
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	0,36	0,84	1,02	1,02
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	3,12	2,13	2,13	0,98	0,98
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	28,8	24,7	12,3	6,17	6,17
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,09	0,09	0,12	0,027	0,027
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,01	0,07	0,14	0,03	0,03
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,26	0,2	0,22	0,05	0,05
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	79,6	115	149	198	447
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	22,7	32,9	42,8	55,9	124
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	10,1	9,97	13,3	2,98	2,98
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	143	138	189	174	174
С 34349	Фотофиксаж	л	1,43	1,38	1,89	1,74	1,74
С 34348	Фотопроявитель	л	1,43	1,38	1,89	1,74	1,74
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,045	0,043	0,059	0,054	0,054
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	200	300	500	500	1200
С 30076	Картон асбестовый	т	0,1	0,097	0,23	0,27	0,27
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,045	0,043	0,059	0,054	0,054

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-06	06-01-015-07	06-01-015-08	06-01-015-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1640	1957	2800	2442
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,2	92	143,66	76,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	26,9	40,3	67,3	24,7

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-06	06-01-015-07	06-01-015-08	06-01-015-09
	монтаже технологического оборудования 10 т					
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,5	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	4,5	5	5
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	26,9	40,3	67,3	40,3
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	167	204	173	264
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	95,9	107	161	139
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	62,4	146	83,2	135
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	14,4	16,4	21,4	24,2
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	9,28	9,28	19,5	13,4
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	35	35,8	49,6	49,4
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	19,7	19	28	29,3
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	3,9	6,9	4,06	6,81
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	1,64	3,25	26	2,96
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	0,36	0,36	0,84	0,48
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	2,13	2,13	2,13	2,14
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	16,4	24,7	12,3	24,7
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,084	0,091	0,075	0,042
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,04	0,05	0,12	0.01
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,21	0,22	0,1	0,11
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	108	161	196	175
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	30,9	46,3	56,3	49,8
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	9,41	10,2	8,34	4,75
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	138	133	196	205
С 34349	Фотофиксаж	л	1,38	1,33	1,96	2,05
С 34348	Фотопроявитель	л	1,38	1,33	1,96	2,05
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,043	0,042	0,061	0,064
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	250	300	500	450
С 30076	Картон асбестовый	т	0,097	0,097	0,12	0,13
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,043	0,042	0,06	0,064

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-10	06-01-015-11	06-01-015-12	06-01-015-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	3940	5682	8922	15047
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	135,39	70,35	98,43	167,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-015-10	06-01-015-11	06-01-015-12	06-01-015-13
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	54,8	26,9	40,3	67,3
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	5,5	6	6,5	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	7,12
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	67,3	29,9	49,5	91,5
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	264	229	270	380
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	192	249	320	239
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	135	187	218	241
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	24,2	26,5	38,1	62,9
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	35	34,2	35,7	50,4
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	89,8	71,1	71,1	99,4
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	52,6	41,7	42,4	48,4
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	7,79	7,55	2,13	1,66
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	7,39	8,54	9,02	11,1
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	0,78	1,08	1,25	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	2,14	1,97	1,97	3,17
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	18,5	12,3	10,3	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,06	0,06	0,07	0,08
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	0,06	0,08	0,1	0,07
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,12	0,1	0,1	0,17
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	290	385	589	985
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	83	109	165	274
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	6,69	6,52	7,45	9,05
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	368	292	297	339
С 34349	Фотофиксаж	л	3,68	2,92	2,97	3,39
С 34348	Фотопроявитель	л	3,68	2,92	2,97	3,39
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,12	0,09	0,09	0,11
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	540	600	1000	2000
С 30076	Картон асбестовый	т	0,21	0,29	0,34	0,32
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,08	0,09	0,1	0,09

Таблица 06-01-016
Испытание котлов на паровую плотность

Измеритель: компл.

Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-016-01 2,5-10, давление 1,4 МПа
06-01-016-02 16-25, давление 1,4 МПа
06-01-016-03 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-016-04 160, давление 1,4 МПа

Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-016-05 2,5-10, давление 1,4МПа
06-01-016-06 25, давление 1,4 МПа
06-01-016-07 35-75, давление 3,9 МПа
06-01-016-08 160, давление 1,4 МПа

Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-016-09 160, давление 9,8 МПа
06-01-016-10 320, 420, давление 13,8 МПа
06-01-016-11 500, 670, давление 13,8 МПа
06-01-016-12 1000, давление 25 МПа
06-01-016-13 2650, давление 25 МПа

Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-016-14 220, давление 9,8 МПа
06-01-016-15 320,420, давление 13,8 МПа
06-01-016-16 500, 670, давление 13,8 МПа

Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

06-01-016-17 420, 670, давление 13,8 МПа
06-01-016-18 1000, давление 25 МПа
06-01-016-19 1650, давление 25 МПа
06-01-016-20 2650, давление 25 МПа

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-01	06-01-016-02	06-01-016-03	06-01-016-04	06-01-016-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	277	314	944	1265	303
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,8	2,44	44,52	54,33	2,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	12,97	15,47	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,99	12,18	-	-	11,72
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	-	217	265	-
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	12,4	18,6	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	1,8	2,44	31,55	38,86	2,32
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	0,0654	0,0842	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-01	06-01-016-02	06-01-016-03	06-01-016-04	06-01-016-05
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	-	66,9	87,5	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	20,9	25,8	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	12	20	70	108	12
С 30025	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм	т	0,004	0,005	0,028	0,028	0,004
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1	2	10	10	1
С 41008	Графит серебристый	кг	1	1,2	3	3	1
С 34273	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	0,008	0,024	0,024	0,006
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,003	0,004	0,012	0,012	0,003
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,043	0,054	0,15	0,24	0,043
С 34284	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,026	0,032	0,090	0,144	0,026
М 23469	Вода	$м^3$	-	-	90	144	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-06	06-01-016-07	06-01-016-08	06-01-016-09	06-01-016-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	420	1069	1456	824	1309
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.13	46,41	56,68	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	13	15,5	-	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	15,85	-	-	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	217	265	25,4	33,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	15,4	18,6	-	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	3,13	33,41	41,18	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,0654	0,084	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	70,9	92,3	49,1	68,6
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	20,8	27,2	21,5	29,5
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	20	70	108	-	-
С 30025	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм	т	0,005	0,028	0,028	-	-
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	2	10	10	-	-
С 41008	Графит серебристый	кг	1,2	3	3	-	-
С 34273	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,008	0,024	0,024	-	-
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,004	0,012	0,012	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-06	06-01-016-07	06-01-016-08	06-01-016-09	06-01-016-10
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,054	0,125	0,24	-	-
С 34284	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,032	0,009	0,144	-	-
М 23469	Вода	$м^3$	-	90	144	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-11	06-01-016-12	06-01-016-13	06-01-016-14	06-01-016-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1710	2787	7429	1363	1970
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	35,3	55,3	82	35,7	38,9
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	78,5	113	195	70,4	84,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	34,3	49,1	80	30,8	35,6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-016-16	06-01-016-17	06-01-016-18	06-01-016-19	06-01-016-20
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	2843	4613	7422	11675	22704
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	47,1	53,1	81	94	126
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	106	135	186	241	357
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	44,6	54,2	77,5	96,5	138

Раздел 2. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

Таблица 06-01-052
Котлы давлением до 0,9 МПа

Измеритель: т

06-01-052-01 Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-052-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	35,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,37
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,7
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,82
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,16
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,16
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,01

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-052-01
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	0,51
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00002
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,87
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,1
С 64584	Подкладки металлические	кг	5,71
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,76
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,15
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,00015
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,00152
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0015
М 23469	Вода	$м^3$	0,23

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Таблица 06-01-064
Каркасные конструкции

Измеритель: т

Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-064-01 35-58,2 (30-50)
06-01-064-02 116,3 (100)
06-01-064-03 209 (180)

06-01-064-04 Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроизводительностью 209 (180) МВт (Гкал/ч)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-064-01	06-01-064-02	06-01-064-03	06-01-064-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	91,1	91,6	73	212
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,47	14,74	29,07	26,66
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 769	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	-	1,32
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	5,05	-	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	5,19	12	-
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,26	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	0,65	1,23	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-064-01	06-01-064-02	06-01-064-03	06-01-064-04
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	8,98
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	1,38	-	10,3
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,16	-	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,16	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	0,46	1,3	0,52
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	5,41	3,12	2,67
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,47	16,5	20,9	57,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	4,55	5,43	8,81
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00099	0,00053	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0366	0,0159	0,0168	0,0503
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	12,9	5,37	7,9	7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,67	1,51	2,38	2,11
С 64584	Подкладки металлические	кг	20	-	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,03	0,02	0,02
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,06	-	-	-

Таблица 06-01-065
Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)

Измеритель: т

Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-065-01 4,65 (4)
06-01-065-02 7,58 (6,5)
06-01-065-03 11,63 (10)
06-01-065-04 23,26 (20)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-065-01	06-01-065-02	06-01-065-03	06-01-065-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	49,4	41,5	34,8	28,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	1,2	0,94	1,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,26	0,95	0,62	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на	маш.-ч	-	-	-	0,81

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-065-01	06-01-065-02	06-01-065-03	06-01-065-04
	монтаже технологического оборудования 25 т					
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,29	0,25	0,2	0,22
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,29	0,25	0,2	0,22
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	9,37	9,33	6,62	6,61
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19	0,19	4,81	3,22
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	1,34	0,87
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	0,71	0,46
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	0,12	0,08
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00024	0,00024	0,00283	0,00196
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,48	0,48	0,91	0,76
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,14	0,14	0,26	0,22
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	-	0,054	0,035
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,003	0,003	0,003	0,003
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,005
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	4,46	3,33	2,43	2,97
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00305	0,00217	0,00131	0,00187
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,45	0,32	0,19	0,28

Таблица 06-01-066
Экраны

Измеритель: т

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-066-01 35 (30)
06-01-066-02 58,2 (50)

Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-066-03 116,3 (100)
06-01-066-04 209 (180)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-066-01	06-01-066-02	06-01-066-03	06-01-066-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	18,5	40,3	465	459
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,95	3,64	27	41,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-066-01	06-01-066-02	06-01-066-03	06-01-066-04
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	2,73	2,14	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	9,2	18,8
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	0,27	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	0,51	0,4
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	-	5,06	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,14	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,14	-	-
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	-	1,9	1,96
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	0,26	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,61	0,66
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	2,7	3,1
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,49	5,91	139	124
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,3	3,12	41,9	35,8
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	0,41	0,97
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	0,34	0,46
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	-	0,42	-	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,14	1,62	0,84	0,73
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	-	0,03	0,07
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	0,12	0,1
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	0,6	0,72
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,07	0,67	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	-	1,1	1,56
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	3,81	3,53
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	0,01	0,01
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,0067	0,0098
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00124	0,0022	0,0292	0,0256
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	0,03	0,04
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,64	2,59	244	212

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-066-01	06-01-066-02	06-01-066-03	06-01-066-04
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,47	0,74	128	121
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,08	1,27	0,82	0,94
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	24,6	14,4
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	0,25	0,14
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	0,25	0,14
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	0,008	0,005
С 30653	Мел природный молотый	т	-	-	0,00003	0,00003
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	-	0,00006	0,00005
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	0,32	0,38	0,45
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,01	0,01	-	-
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,01	0,01	-	-
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	9	1	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	-	0,05	0,18
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструк-ции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01	0,01	-	-

Таблица 06-01-067
Конвективные поверхности

Измеритель: т

Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-067-01 35-58,2 (30-50)
06-01-067-02 116,3 (100)
06-01-067-03 209 (180)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-067-01	06-01-067-02	06-01-067-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	41,4	162	96,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,72	42,29	30,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	3,42	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	16,9	14
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,06	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	2,59	1,24
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	2,23	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,13	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,13	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-067-01	06-01-067-02	06-01-067-03
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	0,75	0,15
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	4,13	2,19
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	0,25	0,17
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,09	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,35	29,7	6,56
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,21	5,25	8,64
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,11	1	0,61
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	1,92	1,09
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,11	0,05	0,03
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	0,012	0,005
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	0,81	0,69
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,008	0,002
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00196	0,00312
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0012	0,00408	0,00075
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,026	0,014
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,95	35,8	25,9
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,55	18,7	9,06
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,61	0,63	0,33
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	12,9	7,42
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,13	0,07
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,13	0,07
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,004	0,002
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	0,04	0,02
С 39872	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,01	-	-
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,01	-	-
С 39120	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	1	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,03	0,08
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01	-	-

Таблица 06-01-068
Трубопроводы в пределах котлов

Измеритель: т

Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-068-01 23,26-58,2 (20-50)
06-01-068-02 116,3 (100)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-068-01	06-01-068-02	06-01-068-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	309	612	665
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,25	31,07	50,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,16	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	3,27	21,2
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	2,03	2,03
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	15	-
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	-	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	0,23	0,24
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	2,63	3,44
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	-	47,7	57,1
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,13	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	69	95,6	90,1
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	26,4	33,8	36,8
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	27,4	27,6
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	1,63	1,24
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	0,32	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	16	10,7	11,2
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,94	5.5	4,26
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35381	Электроды ТМЛ-3У	кг	-	0,07	-
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	0,23	0,27
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	24,8	25,4
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,02	0,03
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0297	0,0318	0,00383
С 31172	Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм	кг	-	0,003	-
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,17	0,08
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	72,6	87,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	31,5	42.5
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,46	1,08	2,11
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	0,29	0,3
С 30076	Картон асбестовый	т	-	0,01	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-068-01	06-01-068-02	06-01-068-03
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	0,003	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	-	17	23,8

Таблица 06-01-069
Воздухоподогреватели

Измеритель: т

06-01-069-01 Воздухоподогреватель трубчатый котла теплопроизводительностью 23,26 (20) МВт (Гкал/ч)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-069-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	9,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,96
С 847	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,08
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,71
	4 МАТЕРИАЛЫ		
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00099
С 35312	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,00017
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,16
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,04
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	19,1

Таблица 06-01-070
Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции

Измеритель: т

Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-070-01 11,63 (10)
06-01-070-02 58,2 (50)
06-01-070-03 116,3-209 (100-180)

06-01-070-04 Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм

Горелка газомазутная, масса, т:

06-01-070-05 0,5
06-01-070-06 0,78

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-070-01	06-01-070-02	06-01-070-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	91,9	39,2	130
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,93	2,82	18,8

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-070-01	06-01-070-02	06-01-070-03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,77	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	2,68	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	1,42
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	5,63
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	-	5,71
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,16	0,14	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,16	0,14	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,21
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	6,91
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,58	2,45	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	48,3	12,1	29,6
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	-	0,0209
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0815	0,0196	0,00001
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	12,2	10,6	9,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,47	3,01	2,87
С 50859	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01	0,01	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-070-04	06-01-070-05	06-01-070-06
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	377	170	123
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,3	0,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0,15	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,13	-	0,16
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,15
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	20,8	14,5	9,67
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	124	2,32	10,8
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,89	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,16	0,003	0,0139
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	100	-	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	28,6	-	-

Таблица 06-01-071
Гидравлическое испытание водогрейных котлов

Измеритель: компл.

Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-071-01 7,56 (6,5)
06-01-071-02 11,63 (10)
06-01-071-03 58,2 (50)
06-01-071-04 116,3 (100)

Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-071-05 209 (180)

Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-071-06 23,26 (20)
06-01-071-07 116,3 (100)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-071-01	06-01-071-02	06-01-071-03	06-01-071-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	56,2	64,6	89,5	561
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,64	8,06	9,81	33,29
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,07	0,08	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,08	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	-	-	-	4,78
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	-	-	11
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,08	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,08	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	-	1,97
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	-	7,58
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	3,34
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,2	12,2	25,2	35,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	6,57
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-	маш.-ч	-	-	-	21,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-071-01	06-01-071-02	06-01-071-03	06-01-071-04
	4,3 м					
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	6,5	7,9	9,65	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	-	4,8
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	-	9,66
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	-	-	11,1
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0024	0,0024	0,0044	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,013
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,039
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	-	-	85,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	40,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,38	0,38	0,95	0,94
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	16	22,5	70	80,3
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм	м	-	-	-	40
С 31188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	-	-	-	30
С 41227	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески)	т	-	-	-	0,02

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-071-05	06-01-071-06	06-01-071-07
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	848	87,8	770
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,2	10,46	28,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	0,08	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	18,1	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,72	-	5,38
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	-	11,1
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	-	0,08	-
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	-	0,08	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,97	-	1,97
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	9,92	-	8,27
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	3,15	-	3,15
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного	маш.-ч	58,2	18,2	93,3

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-071-05	06-01-071-06	06-01-071-07
	тока)				
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	68,2	-	46,5
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	36	-	27,6
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	-	10,3	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	14,1
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	3,4
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	22,7	-	52,6
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,0036	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,015	-	0,014
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,047	-	0,12
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	91	-	87,3
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	42,5	-	40,9
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	1,12	0,57	1,18
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	162	37	100
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	0,009
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	0,002
С 37132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм	м	41	-	40
С 31188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	30	-	30
С 41227	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески)	т	0,02	-	0,02

Таблица 06-01-072
Испытание водогрейных котлов на газовую плотность

Измеритель: компл.

Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-072-01 58,2 (50)
06-01-072-02 116 (100)

Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-072-03 58,2 (50)
06-01-072-04 116,3 (100)

Испытание на газовую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью

06-01-072-05 209 МВт (180 Гкал/ч)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-072-01	06-01-072-02	06-01-072-03	06-01-072-04	06-01-072-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	517	630	426	506	811
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,5	61,6	19,3	61,6	80,1
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	10,7	16	10,7	16	21,1
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0301	0,0886	0,0297	0,0886	0,112
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	19,6	36,6	17,5	32,2	48,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,79	10,8	5,16	9,36	14,3
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,69	0,49	0,69	0,36	0,57
С 30653	Мел природный молотый	т	0,011	0,2	0,008	0,05	0,09
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	345	375	345	375	945

Таблица 06-01-073
Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность

Измеритель: компл.

Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компонов-ки работающих на пылеугольном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-073-01 58,2 (50)
06-01-073-02 116 (100)

Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компонов-ки работающих на газомазутном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-073-03 23,26-35 (20-30)
06-01-073-04 58,2 (50)
06-01-073-05 116,3 (100)

Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

06-01-073-06 209 (180)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-073-01	06-01-073-02	06-01-073-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	975	1614	669
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,56	16,89	11,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0,2	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,1	-	0,06
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже	маш.-ч	4,76	5,89	2,38

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-073-01	06-01-073-02	06-01-073-03
	технологического оборудования общего назначения 10 т				
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,05
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	81,7	154	36,5
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	47,2	-
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,32	-	4,68
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	13,6	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	8,64	-	7,93
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	21,8	-
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	0,32	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	10,6	-
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,96	-	0,96
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	2,07	-
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	69,2	-
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,03	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0361	-	0,01541
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,26	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	38,3	84,6	25,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	11,2	27,6	7,56
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	1,68	2,24	1,11
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	51,2	-
С 34349	Фотофиксаж	л	-	0,51	-
С 34348	Фотопроявитель	л	-	0,51	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,016	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	56	65	34,8
С 96965	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 5.0 мм	т	-	0,016	-
С 30025	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм	т	0,014	-	0,014
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	5	6	5
С 41008	Графит серебристый	кг	1,5	2	1,5
С 34273	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,012	0,012	0,012
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,006	0,008	0,006
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,12	0,26	0,06
С 34284	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,069	0,132	0,0372
М 23469	Вода	$м^3$	112	-	101

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-073-04	06-01-073-05	06-01-073-06
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	824	1371	3042
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,07	25,16	41,66

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-073-04	06-01-073-05	06-01-073-06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0,2	0,33
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,1	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	6,38	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	8,15	-	-
С 728	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	4,76	-	13,9
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,33
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	78,8	183	342
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,32	53,8	119
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	10,4	19,8
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	22	57,1
С 450	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	-	0,64	0,64
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	12	27,1
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,96	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35351	Электроды ЦУ-5	кг	-	5,23	9,78
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	-	69,2	163
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,068	0,13
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,033	-	-
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	0,36	2,21
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	34,1	90,1	126
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,96	28,5	37,3
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	1,68	4,99	12,3
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	102	102
С 34349	Фотофиксаж	л	-	1,02	1,02
С 34348	Фотопроявитель	л	-	1,02	1,02
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	0,032	0,032
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	56	65	106
С 96965	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 5.0 мм	т	-	0,016	0,022
С 30025	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм	т	0,014	-	-
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	5	6	8
С 41008	Графит серебристый	кг	1,5	2	2
С 34273	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,012	0,012	0,015
С 96899	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	0,006	0,008	0,012
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки	т	0,12	0,26	0,44

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-01-073-04	06-01-073-05	06-01-073-06
	ГР				
С 34284	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,069	0,132	0,220
М 23469	Вода	$м^3$	112	-	-

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. В ШНК учтены затраты на:

а) установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц;

б) установку броневых плит для шаро-вых мельниц производительностью 50 т/ч;

в) загрузку шаровых мельниц шарами;

г) перемещение и подъем тепловой изо-ляции, футеровки, включенной в монтаж-ные блоки пылегазовоздухопроводов и га-зозаборных шахт.

2. В ШНК не учтены затраты на:

а) установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по соответствующим ШНК;

б) заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по индивидуальным нормам.

3. При определении затрат на мон-таж шаровых мельниц по таблица с 06-02-011-01 по 06-02-011-03 масса шаров к массе мельниц не добавляется.

Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 06-02-001
Решетки

Измеритель: т

06-02-001-01 Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 $м^2$

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-001-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,36
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,94
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,01155

Таблица 06-02-002
Топки полумеханические

Измеритель: т

06-02-002-01 Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м^2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-002-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	54,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,31
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,93
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0115

Таблица 06-02-003
Топки механические

Измеритель: т

Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном ленточного типа, активная площадь решетки, м^2:

06-02-003-01 3,3-6,4
06-02-003-02 9,1

Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном чешуйчатого типа, активная площадь решетки, м^2:

06-02-003-03 13,4-15,9

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-003-01	06-02-003-02	06-02-003-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	31,4	16,8	16,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,26	0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15	0,13	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,13
С 1904	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,15	0,13	0,13
С 2639	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,15	0,13	0,13
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,4	1,11	0,7
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,93	8,93	3,02
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0115	0,0115	0,0039

Таблица 06-02-004
Подогреватели и фильтры мазута

Измеритель: т

Подогреватель мазута устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч:

06-02-004-01 6
06-02-004-02 15
06-02-004-03 30
06-02-004-04 60
06-02-004-05 120
06-02-004-06 240

Подогреватель мазута устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч:

06-02-004-07 6
06-02-004-08 15
06-02-004-09 30
06-02-004-10 60
06-02-004-11 120
06-02-004-12 240

Фильтр мазута устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч:

06-02-004-13 30
06-02-004-14 60
06-02-004-15 120
06-02-004-16 240

Фильтр мазута устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч:

06-02-004-17 30
06-02-004-18 60
06-02-004-19 120
06-02-004-20 240

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-01	06-02-004-02	06-02-004-03	06-02-004-04	06-02-004-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	506	176	94	80	54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,56	0,84	0,48	0,25	0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,19	0,37	0,25	0,02	0,1
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	0,06	0,05
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,51	0,17	0,08	0,06	0,04
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,77	0,64	0,35	0,26	0,19

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-01	06-02-004-02	06-02-004-03	06-02-004-04	06-02-004-05
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-	-	-	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	60,4	22,7	13,6	9,41	6,45
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,95	0,13	0,05	0,04	0,03
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	16,2	5,71	3,06	2,17	1,56
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00047	0,00047	0,00047	0,00047	0,00047
С 32721	Резина прессованная	кг	11,7	3,9	1,91	1,24	0,78
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-06	06-02-004-07	06-02-004-08	06-02-004-09	06-02-004-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	32	456	165	96,4	73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	24,13	8,46	4,47	3,17
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	1	0,36	0,19	-
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,13
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,1	-	-	-	-
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	0,21	0,1	0,07	0,07
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01	2,03	0,67	0,32	0,22
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,03	3,29	1,14	0,59	0,42
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	3,89	52,2	18,8	10,1	7,91
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7	0,71	0,7	0,7	0,7
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,01	-	-	-	-
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	0,96	0,13	0,05	0,04

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-06	06-02-004-07	06-02-004-08	06-02-004-09	06-02-004-10
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,96	-	-	-	-
С 1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	-	18,2	6,43	3,45	2,45
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00047	0,00047	0,00047	0,00047	0,00047
С 32721	Резина прессованная	кг	0,33	11,7	3,9	1,91	1,24
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-11	06-02-004-12	06-02-004-13	06-02-004-14	06-02-004-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	47	29,6	442	287	167
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,15	1,1	1,05	1,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	0,55	0,52	0,53
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,1	-	-	-	-
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	0,07	-	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,05	0,04	-	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,04	0,01	-	-	-
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,19	0,12	-	-	-
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-	-	0,55	0,53	0,53
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	4,63	2,76	208	133	75,3
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7	0,7	0,14	0,19	0,19
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,03	0,01	-	-	-
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1,51	0,93	56,3	36,2	20,4
4 МАТЕРИАЛЫ							

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-11	06-02-004-12	06-02-004-13	06-02-004-14	06-02-004-15
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00023	0,00023	0,00025	0,00024	0,00022
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00047	0,00047	-	-	-
С 32721	Резина прессованная	кг	0,78	0,33	41,8	26,8	14,9
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-004-16	06-02-004-17	06-02-004-18	06-02-004-19	06-02-004-20
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	99,8	440	308	173	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	14,24	9,63	5,38	3,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,53	3,44	2,21	1,24	0,72
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	0,42	0,24	0,17
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,53	10,8	7	3,9	2,22
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	43,3	171	109	61,7	35,5
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,17	0,14	0,19	0,19	0,17
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	11,7	56,3	36,2	20,4	11,7
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00022	0,00025	0,00024	0,00022	0,00022
С 32721	Резина прессованная	кг	8,4	41,8	26,8	14,9	8,4
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

Таблица 06-02-011
Мельницы углеразмольные

Измеритель: т

Мельница шаровая, производительностью, т/ч:

06-02-011-01 6
06-02-011-02 12-16
06-02-011-03 25-50

Мельница молотковая, производительностью, т/ч:

06-02-011-04 3,16
06-02-011-05 6,3
06-02-011-06 10
06-02-011-07 16-25

06-02-011-08 50
06-02-011-09 80

Мельница валковая среднеходная, производительностью, т/ч:

06-02-011-10 4,5-6,5
06-02-011-11 11,5
06-02-011-12 16
06-02-011-13 25
06-02-011-14 80

Мельница-вентилятор производительностью, т/ч:

06-02-011-15 12,5-25
06-02-011-16 35
06-02-011-17 70

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-01	06-02-011-02	06-02-011-03	06-02-011-04	06-02-011-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	44	32	27	118	84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,03	3,29	3,38	8,26	6,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 798	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	-	-	-	0,4	0,29
С 800	Краны на железнодорожном ходу 80 т	маш.-ч	0,14	-	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,37	0,37	0,11	0,29	0,24
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,27	-	-
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,82	2,56	-	6,38	4,58
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	2,7	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,14	0,06	0,03	0,24	0,21
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,45	0,29	0,25	0,82	0,6
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,19	0,81	0,88	3,61	2,56
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,95	0,62	0,58	2,63	2,05
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	0,86	0,86
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00143	0,00095	0,00094	0,00296	0,0022
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	-	-	0,00189	0,00189

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-01	06-02-011-02	06-02-011-03	06-02-011-04	06-02-011-05
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,99	0,72	0,81	1,56	1,18
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,29	0,21	0,24	0,46	0,35
С 64584	Подкладки металлические	кг	2,36	1,07	0,37	164	116
С 41008	Графит серебристый	кг	0,03	0,01	0,005	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	10,4	10,6	17,2	198	135

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-06	06-02-011-07	06-02-011-08	06-02-011-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	51	33	21	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,52	2,3	2,05	1,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,44	0,31	0,17	0,15
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,26	0,2
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,62	1,68	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-06	06-02-011-07	06-02-011-08	06-02-011-09
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	1,24	1,15
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,08	0,05	0,05	0,04
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,41	0,25	0,31	0,29
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,4	0,85	0,55	0,52
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,5	1,19	1,28	1,14
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,86	0,74	0,52	0,47
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0015	0,00111	0,00115	0,00098
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00189	0,00189	-	-
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,89	0,7	0,81	0,66
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,26	0,2	0,24	0,19
С 64584	Подкладки металлические	кг	54	27	20,1	18,3
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,02	0,02	0,03	0,02
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	65	33	123	112

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-10	06-02-011-11	06-02-011-12	06-02-011-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	53,6	41,6	39,3	27,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,51	4,48	4,59	3,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 798	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	0,13	-	-	-
С 799	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	-	0,14	0,12	0,07
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,94	0,77	0,9	0,08
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	0,86
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	3,54	2,83	2,81	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	2,14
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,1	0,06	0,05	0,05
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,52	0,46	0,44	0,39
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,25	0,97	0,93	0,58
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,28	1,8	1,92	1,87
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	0,21	0,22	0,16
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0035	0,00267	0,00291	0,00286
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,00015	0,00014	0,00015
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,75	2,67	2,91	2,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,1	0,79	0,83	0,83
С 64584	Подкладки металлические	кг	28,5	28,1	18,9	9,23
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,09	0,07	0,08	0,08
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	34,2	43	39,6	38,5

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-14	06-02-011-15	06-02-011-16	06-02-011-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	39,3	56	44	36,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,61	5,57	3,5	4,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 799	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	0,11	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,07	0,62	0,3	0,15
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	1,08	0,7	0,48	0,61
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического	маш.-ч	-	2,88	2	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-011-14	06-02-011-15	06-02-011-16	06-02-011-17
	оборудования общего назначения 32 т					
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	2,46	-	-	2,81
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,06	0,26	0,12	0,09
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,44	0,96	0,44	0,33
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,77	1,17	0,75	0,74
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,11	1,95	1,95	1,84
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,07	0,95	0,98	1,07
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00237	0,00067	0,00041	0,00023
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00176	0,00279	0,00292	0,00292
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,26	0,36	0,27	0,18
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,26	0,36	0,27	0,18
С 64584	Подкладки металлические	кг	4,72	0,4	0,11	0,06
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,07	0,008	0,008	0,003
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	219	139	107	176

Таблица 06-02-012
Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки

Измеритель: т

Питатель сырого угля скребковый, производительностью, т/ч:

06-02-012-01 40, масса 5,46 т
06-02-012-02 40, масса 8,26 т
06-02-012-03 80, масса 12,15-22,9 т
06-02-012-04 40-300, масса 7,05-7,17т

Питатель сырого угля комбинированный, производительностью, т/ч:

06-02-012-05 15-50, масса 28,65-39,58 т
06-02-012-06 80, масса 31,44-39,58 т

Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность, $м^3$/ч:

06-02-012-07 112, легкого типа
06-02-012-08 210-370, тяжелого типа

Питатель для угольной пыли лопастной, производительность, т/ч:

06-02-012-09 1-5
06-02-012-10 2,8-14

Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода, мм:

06-02-012-11 100
06-02-012-12 300
06-02-012-13 600

Шнек пылевой, масса, т:

06-02-012-14 4,23
06-02-012-15 7,44

06-02-012-16 Секция шнека

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-01	06-02-012-02	06-02-012-03	06-02-012-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	43	59	50	68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,72	0,75	0,78
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,38	0,32	0,31	0,35
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	0,08	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,16	0,16
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	-	0,58	0,54
С 2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,37	-	-	-
С 2511	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15т	маш.-ч	-	0,32	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	3,54	3,88	3,46	4,05
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,22	3,15	3,28	3,18
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	4,14	2,61	4,14
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-	0,00118	0,00118	0,00118
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0003	0,00155	0,00146	0,00158
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	2,8	2,8	2,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	0,82	0,82	0,82
С 30653	Мел природный молотый	т	-	0,0001	0,0001	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	0,0003	0,0003	0,0003
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	0,0003	0,0003	0,0003
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	-	0,028	0,016	0,028
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	5,86	14,5	8,4	17

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-05	06-02-012-06	06-02-012-07	06-02-012-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	30,4	31	63	42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	2,58	1,34	0,74

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-05	06-02-012-06	06-02-012-07	06-02-012-08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	0,31	-
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	0,35
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,31	0,25	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,94	-	0,09	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	1,99	-	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,12	0,07	-	-
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,45	0,39	-	-
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-	-	0,94	0,39
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1	1,06	6,43	4,86
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,02	2,02	2,67	1,67
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,42	1,83	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00102	0,00102	0,00135	0,00099
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00139	0,0014	0,00082	0,00038
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,8	2,8	-	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,82	0,82	-	-
С 64584	Подкладки металлические	кг	-	-	15,1	6,99
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	-	-
С 30653	Мел природный молотый	т	0,00005	0,00004	-	-
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0001	0,0001	-	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	-
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,00001	0,00001	-	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	4,04	3,56	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-09	06-02-012-10	06-02-012-11	06-02-012-12
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	163	95	502	209
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,34	1,89	109,78	31,43
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,77	0,44	27,3	7,82
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до	маш.-ч	-	-	4,48	1,31

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-09	06-02-012-10	06-02-012-11	06-02-012-12
	16 т					
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,17	0,11	-	-
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,4	1,34	78	22,3
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	34,8	20,2
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	13,1	7,84	-	-
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,74	0,94	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00219	0,00119	-	-
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	13	14	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-012-13	06-02-012-14	06-02-012-15	06-02-012-16
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	75	66	42	42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,92	1,18	1,03	3,46
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,97	0,29	0,25	0,86
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,35	0,08	0,08	0,17
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,6	0,81	0,7	2,43
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,78	-	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	2,42	2,35	6,07
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	0,42	0,48	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00055	0,00062	0,00062
С 30076	Картон асбестовый	т	-	0,012	0,009	-

Таблица 06-02-013
Сепараторы пыли и циклоны

Измеритель: т

06-02-013-01 Сепаратор пыли поставляемый в собранном виде, диаметр 2500 мм
06-02-013-02 Сепаратор пыли поставляемый в собранном виде, диаметр 2850-3300 мм
06-02-013-03 Сепаратор пыли поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм
06-02-013-04 Сепаратор пыли поставляемый отдельными узлами, диаметр 4750-5500 мм
06-02-013-05 Циклон пылевой поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм
06-02-013-06 Циклон пылевой поставляемый в собранном виде, диаметр 1800 мм
06-02-013-07 Циклон пылевой поставляемый в собранном виде, диаметр 3150 мм

06-02-013-08 Циклон пылевой поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-013-01	06-02-013-02	06-02-013-03	06-02-013-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	68,2	62,2	75,5	69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	0,66	0,87	0,72
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,37	0,29	0,55	0,48
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28	0,14	0,09	0,06
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,7	0,46	0,68	0,6
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	5,14	6,08	4,85	4,44
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,11	2,15	7,89	7,82
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,3	3,03	6,21	5,25
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00081	0,00065	0,00057	0,00054
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00246	0,00272	0,00918	0,00913
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	7,75	5,25	3,57	2,37
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,29	1,55	1,05	0,7
С 64584	Подкладки металлические	кг	7,82	5,8	3,6	3,48

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-013-05	06-02-013-06	06-02-013-07	06-02-013-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	78	67,2	49	59,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,99	1,32	0,51	0,59
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,82	0,56	0,24	0,39
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45	0,29	0,1	0,05
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,36	0,9	0,36	0,48
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	6,3	6,1	4,9	3,36
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,47	2,35	2,1	10,1
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,45	2,48	1,69	4,58
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00109	0,00088	0,00059	0,00051
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00211	0,0022	0,0021	0,0106
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	4,68	5,04	2,08	1,43
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,38	1,49	0,62	0,42
С 64584	Подкладки металлические	кг	12,6	8,14	4,21	1,93

Таблица 06-02-014
Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты

Измеритель: т

Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-02-014-01 220
06-02-014-02 320-670
06-02-014-03 1000-1650
06-02-014-04 2650

Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-02-014-05 160, на газомазутном топливе
06-02-014-06 220-500, на газомазутном топливе
06-02-014-07 670-1000, на газомазутном топливе
06-02-014-08 2650, на газомазутном топливе
06-02-014-09 220-670, на пылеугольном топливе
06-02-014-10 1000-1650, на пылеугольном топливе
06-02-014-11 2650, на пылеугольном топливе

Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-02-014-12 160, на газомазутном топливе
06-02-014-13 220-500, на газомазутном топливе
06-02-014-14 670-1000, на газомазутном топливе
06-02-014-15 2650, на газомазутном топливе
06-02-014-16 220-1000, на пылеугольном топливе
06-02-014-17 1650, на пылеугольном топливе
06-02-014-18 2650, на пылеугольном топливе

Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами,опорами и подвесками, поставляемые блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч:

06-02-014-19 210
06-02-014-20 670

Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами,опорами и подвесками, поставляемые с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью т/ч:

06-02-014-21 2650

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-01	06-02-014-02	06-02-014-03	06-02-014-04	06-02-014-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	74	94	50	86	52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,65	20,28	8,12	15,13	9,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,22
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	-	0,48	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	7,16	2,02	0,9	1,22	2,46
С 720	Краны козловые при работе на	маш.-ч	-	6,83	2,52	5,82	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-01	06-02-014-02	06-02-014-03	06-02-014-04	06-02-014-05
	строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т						
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	1,32	-	-	-	1,14
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	3,98	2,32	0,02	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	2,78	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,53	-	-	-	0,43
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	2,02	0,78	1,22	1,13
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,52	1,06	0,18	0,41	0,96
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,75	4,53	1,55	2,37	3,06
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,83	10,8	6,55	11,4	4,66
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	3,71	3,95	3,23	5,35	1,03
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00222	0,00347	0,00265	0,005	0,00118
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0053	0,00514	0,00561	0,00839	0,00309
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2	4,42	2,76	5,15	1,22
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,67	1,23	0,82	1,51	0,35
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0004	0,0002	0,0002	0,0005	0,0003
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0004	0,0002	0,0002	0,0005	0,0003
С 50808	Конструкции монтажного приспособ-ления для монтажа паровых котлов	т	0,009	0,05	0,03	0,12	0,1
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	104	141	227	157	35

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-06	06-02-014-07	06-02-014-08	06-02-014-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	86	83	108	84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,57	6,75	11,91	16,35
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	0,76	0,74	0,38	1,3
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,14	0,48	1,34	0,87
С 720	Краны козловые при работе на	маш.-ч	3,17	2,48	4,36	8,07

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-06	06-02-014-07	06-02-014-08	06-02-014-09
	строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т					
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,71	1,01	-	0,66
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	1,93	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,65	0,61	0,58	0,81
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,2	0,16	0,29	0,31
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,16	1,18	2,37	1,78
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,78	8,54	8,87	9,24
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	9,56	9,51	10,5	9,37
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00084	0,00342	0,00316	0,00156
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0063	0,0057	0,00586	0,00666
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2	3,36	1,79	2,51
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	1,38	0,92	0,72
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0002	0,0007	0,0001	0,0006
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0001	0,0003	0,0001	0,0002
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	0,0007	0,0002	0,0006
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,12	0,06	0,04	0,03
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	138	90	72	69

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-10	06-02-014-11	06-02-014-12	06-02-014-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	71,4	112	64	120
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,55	11,59	12,45	15,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	2,29	-
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	0,82	0,57	-	1,06
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,44	0,95	3,78	3,01
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	2,76	4,85	-	4,92
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	1,37	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,42	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-10	06-02-014-11	06-02-014-12	06-02-014-13
	оборудования общего назначения 50 т					
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	1,65	-	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	0,57	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,5	0,78	1,19	1,02
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,15	0,19	1,21	0,77
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,05	1,46	3,49	3,74
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,06	7,3	6	7,36
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	11,5	17,6	1,12	15,9
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00228	0,00506	0,00171	0,00258
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00674	0,00308	0,00395	0,0053
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,32	5,03	1,78	2,78
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,69	1,48	0,53	0,67
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0002	0,0002	0,004	0,0003
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0001	0,0008	0,002	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	0,0002	0,004	0,0003
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,03	0,09	0,008	0,015
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	61	19	34	98

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-14	06-02-014-15	06-02-014-16	06-02-014-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	102	117	140	99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,77	8,25	22,75	9,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	0,67	0,32	0,51	0,32
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,61	0,46	3,32	0,56
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	3,37	3,56	8,91	3,87
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,49	-	1,67	1,85
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	1,23	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,83	0,56	0,94	1,02
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552	маш.-ч	0,19	0,21	0,65	0,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-14	06-02-014-15	06-02-014-16	06-02-014-17
	(750) кВт (л.с.)					
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,3	1,25	4,64	1,36
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,25	6,25	9	8,22
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	16,3	16,1	11,4	15,6
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00267	0,00303	0,00965	0,00274
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0049	0,00897	0,00527	0,00476
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,44	3,08	2,38	2,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,26	0,89	0,73	0,82
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0005	0,0007	0,0002	0,0007
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,0007	0,0002	0,0007
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	-	-	-	-
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,037	0,037	0,025	0,027
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	59	58	68	59

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-18	06-02-014-19	06-02-014-20	06-02-014-21
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	107	83,3	180	142
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,76	16,09	21,77	39,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	0,32	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,56	7,14	0,77	0,47
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	4,1	-	8,84	22,1
С 731	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	4,29	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	6,12	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-18	06-02-014-19	06-02-014-20	06-02-014-21
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	2,01	-	-	4,46
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	1,49	2,02	0,01
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,61	-	-	1,54
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552	маш.-ч	0,13	0,34	0,39	0,3

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-02-014-18	06-02-014-19	06-02-014-20	06-02-014-21
	(750) кВт (л.с.)					
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,91	2,06	2,28	1,32
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,5	10,1	15,9	11,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	17,4	1,83	25,2	1,9
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	-	-	-	0,22
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00646	0,0109	0,0133	0,00493
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0111	0,00218	0,0189	0,0101
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,25	11,8	12	5,72
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,84	3,54	3,75	1,69
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	0,0015	-	-	-
С 30653	Мел природный молотый	т	0,0004	-	0,0001	0,0001
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0015	-	0,0002	0,0003
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	-	-	0,0002	0,0001
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,14	0,27	0,27	0,24
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	22	66,8	55	38,4

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Вводные указания

1. В ШНК учтены затраты на:

а) загрузку аппаратов фильтрующими материалами;

б) подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтрловушек), осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия;

в) сборку, разборку и установку рас-пределительных устройств и трубопро-водов аппаратов, подлежащих химическо-му покрытию.

2. В ШНК не учтены затраты на:

а) установку, опорных конструкций под редукционно-охладительную установ-ку, определяемые по соответствующим сборникам ШНК на строительные работы.

б) монтаж дистанционных приводов управления арматурой, определяемые по сборнику ШНК4.17.12-04 «Технологичес-кие трубопроводы».

3. При определении затрат на мон-таж аппаратов масса загрузочных фильтру-ющих материалов к массе аппаратов не добавляется.

Раздел 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Таблица 06-03-001
Фильтры

Измеритель: т

Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм:

06-03-001-01	1000, однокамерный
06-03-001-02	1400, однокамерный
06-03-001-03	2000, однокамерный
06-03-001-04	2600, однокамерный
06-03-001-05	3000,3400, однокамерный
06-03-001-06	3400, двухкамерный
06-03-001-07	3400, трехкамерный

Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки, м:

06-03-001-08	2, диаметр 700 мм
06-03-001-09	2, диаметр 1000 мм
06-03-001-10	2, диаметр 1400 мм
06-03-001-11	2,5, диаметр 2000 мм
06-03-001-12	2,5, диаметр 2500 мм
06-03-001-13	2,5, диаметр 3000 мм
06-03-001-14	2,5, диаметр 3400 мм

Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр, мм:

06-03-001-15	1000
06-03-001-16	1400
06-03-001-17	2000
06-03-001-18	2600,3000

Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки, м:

06-03-001-19	1,7, диаметр 2000 мм

Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм:

06-03-001-20	2000
06-03-001-21	2600
06-03-001-22	3400

Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки, м:

06-03-001-23	1,5, диаметр 1600 мм
06-03-001-24	2,1, диаметр 2000 мм
06-03-001-25	2,1, диаметр 2600 мм

Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность, $м^3$/ч:

06-03-001-26	270
06-03-001-27	900

Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр, мм:

06-03-001-28	2000

06-03-001-29 2600
06-03-001-30 3000
06-03-001-31 3400

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-01	06-03-001-02	06-03-001-03	06-03-001-04	06-03-001-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	418	399	306	223	187
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,77	9,2	7,38	5,6	5,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	7,13	6,14	4,88	3,71	3,38
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,25	1,04	0,86	0,65	0,59
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,02	1,74	1.38	1,05	0,96
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,74	0,63	0,5	0,38	0,35
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	11,8	10	8	6,1	5,54
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,8	24,4	18,5	14,8	13,4
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	13,3	11,2	8,91	6,75	6,15
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	8,92	10,4	8,28	6,28	5,73
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0302	0,0303	0,0214	0,015	0,0118
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00153	0,00099	0,00051	0,0003	0,00023
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	77,1	79,3	55,9	39,1	30,6
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	25,6	27,5	19,3	13,5	10,6
С 64584	Подкладки металлические	кг	107	105	73,5	51,4	40,3
С 32721	Резина прессованная	кг	7,35	7,41	5,19	3,63	2,84
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,68	0,65	0,46	0,32	0,25
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	2,81	2,75	1,93	1,35	1,06
С 41008	Графит серебристый	кг	1,53	1,47	1,03	0,73	0,57
С 34035	Уайт-спирит	т	0,0001	0,009	0,006	0,007	0,005
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	27	18,9	13,2	9,25	7,25
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	6,34	4,39	2,79	1,65	1,26

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-06	06-03-001-07	06-03-001-08	06-03-001-09	06-03-001-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	164	146	810	511	419
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	3,77	16,68	10,82	9,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	2,71	2,51	11	7,12	6,14

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-06	06-03-001-07	06-03-001-08	06-03-001-09	06-03-001-10
	технологического оборудования до 16 т						
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48	0,43	1,93	1,28	1,07
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,77	0,72	3,08	2,02	1,74
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,26	1,2	0,74	0,63
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	5,58	4,12	18,1	11,8	10,1
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,8	10	42,9	27,8	24,4
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,95	4,57	20,5	13,2	11,2
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	4,6	4,25	13,8	8,96	10,4
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0109	0,00754	0,0543	0,031	0,0282
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00012	0,0001	0,00079	0,00112	0,00084
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	28,5	19,7	221	119	114
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,75	6,75	64,5	33,8	33,4
С 64584	Подкладки металлические	кг	37,8	26,2	162	83,2	84,1
С 32721	Резина прессованная	кг	2,65	1,84	12,1	12,5	6,27
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,23	0,16	1,03	0,49	0,53
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1	0,69	7,28	3,38	3,77

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-06	06-03-001-07	06-03-001-08	06-03-001-09	06-03-001-10
С 34280	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	-	-	0,033	-	0,017
С 34254	Кислота серная техническая улучшенная	т	-	-	-	0,1	-
С 41008	Графит серебристый	кг	0,53	0,07	1,24	0,58	0,64
С 34035	Уайт-спирит	т	0,006	0,002	0,005	0,003	0,002
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,015	0,007	0,008	0,004	0,002
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	7,01	5,01	123	75,4	63,7
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	0,65	0,44	8,43	5,2	3,91

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-11	06-03-001-12	06-03-001-13	06-03-001-14	06-03-001-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	207	176	147	128	600
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,09	4,15	3,75	3,35	11,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	3,39	2,74	2,52	2,26	7,22

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-11	06-03-001-12	06-03-001-13	06-03-001-14	06-03-001-15
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,58	0,46	0,42	0,37	1,37
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,95	0,77	0,71	0,64	2,04
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,35	0,34	0,25	0,22	0,75
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	5,54	4,6	4,1	3,7	12,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,4	10,8	10	9,02	27,4
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,15	4,95	4,57	4,1	13,3
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	5,68	4,6	4,25	3,82	9,06
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0.0117	0,00946	0,00875	0,00791	0,0231
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00034	0,00022	0,00019	0,00014	0,00136
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	53,7	36,6	34,7	26,9	163
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15,7	10,4	10,2	7,64	48
С 64584	Подкладки металлические	кг	39,6	23,2	25,6	17	121
С 32721	Резина прессованная	кг	2,95	3,86	1,91	2,83	9,01
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,25	0,15	0,16	0,11	0,76
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,76	1,04	1,15	0,76	5,42
С 34280	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,008	-	0,005	-	0,002
С 34254	Кислота серная техническая улучшенная	т	-	0,03	-	0,02	-
С 41008	Графит серебристый	кг	0,27	0,18	0,17	0,13	0,92
С 34035	Уайт-спирит	т	0,001	0,0007	0,0006	0,002	0,013
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,004	0,002	0,002	0,002	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	30	23,2	19,4	17	91,6
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	1,69	1,2	0,97	0,76	5,37

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-16	06-03-001-17	06-03-001-18	06-03-001-19
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	343	290	204	282
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,37	6,61	4,81	5,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	4,87	4,37	3,2	3,38
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,86	0,77	0,55	0,59
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,38	1,23	0,9	0,92
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,45	0,33	0,34
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	7,8	7	5,23	5,6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-16	06-03-001-17	06-03-001-18	06-03-001-19
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,4	16,2	12,7	13,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	8,93	8	5,8	6,14
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	8,34	7,47	5,25	5,7
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0208	0,021	0,00948	0,0187
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00064	0,00041	0,00024	0,00028
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	79,5	84	36	68,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	22,5	24,6	10,2	20
С 64584	Подкладки металлические	кг	55,6	62	22,7	34,1
С 32721	Резина прессованная	кг	8,35	4,62	3,79	5,55
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,33	0,39	0,15	0,22
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	2,26	2,77	1,02	1,66
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	-	-	-	0,029
С 34280	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	-	0,013	-	-
С 34254	Кислота серная техническая улучшенная	т	0,07	-	0,03	-
С 41008	Графит серебристый	кг	0,39	0,47	0,17	0,5
С 34035	Уайт-спирит	т	0,007	0,003	0,004	0,006
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,005	0,006	0,002	0,015
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	50,3	46,9	22,8	33,3
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	3,04	2,41	1,38	1,77

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-20	06-03-001-21	06-03-001-22	06-03-001-23
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	218	211	110	253
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,23	3,36	2,35	5,09
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	2,78	2,27	1,56	3,38
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48	0,37	0,26	0,59
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,8	0,63	0,62	0,91
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,33	0,22	0,15	0,35
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	4,57	3,7	2,54	5,65
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,8	9,07	6,6	13,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,92	4,1	2,88	6,09
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	4,64	1,03	2,71	5,7
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00936	0,00791	0,0058	0,0114

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-20	06-03-001-21	06-03-001-22	06-03-001-23
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00028	0,00019	0,00011	0,00046
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	53,8	45,4	28,6	41,8
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15,7	13,2	8,31	11,4
С 64584	Подкладки металлические	кг	26,7	22,5	14,2	20,4
С 32721	Резина прессованная	кг	4,35	3,67	2,31	3,52
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,17	0,14	0,08	0,14
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,3	1,1	0,69	0,98
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,03	0,02	0,02	0,02
С 41008	Графит серебристый	кг	0,39	0,33	0,21	0,31
С 34035	Уайт-спирит	т	0,001	0,0006	-	-
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,012	0,01	0,007	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	26,1	18,3	11,5	17,4
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	1,6	1,07	0,6	2,26

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-24	06-03-001-25	06-03-001-26	06-03-001-27
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	194	155	355	203
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	3,37	23,75	12,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	2,71	2,25	15,7	8
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48	0,34	2,73	1,51
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,77	0,63	4,39	2,27
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,31	1,71	0,84
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	5,58	3,79	25,9	13,4
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,9	9,08	61,2	31,6
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,92	4,15	28,3	15,2
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	4,64	3,93	20,7	10
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00939	0,00791	0,0032	0,00199
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00032	0,0002	0,00385	0,00176
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	33	28,8	10,8	5,73
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,6	8,4	3,17	1,69
С 64584	Подкладки металлические	кг	16,4	14,3	361	192
С 32721	Резина прессованная	кг	2,67	2,33	5,97	3,18
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,09	0,07	-	-
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,77	0,68	-	-
С 34258	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР	т	0,03	0,02	-	-
С 41008	Графит серебристый	кг	0,24	0,21	-	-
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,008	0,006	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-24	06-03-001-25	06-03-001-26	06-03-001-27
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	13,3	11,8	68,9	36,7
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	1,52	0,95	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-001-28	06-03-001-29	06-03-001-30	06-03-001-31
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220	171	143	111
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,23	3,37	2,74	2,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	2,76	2,27	1,85	1,58
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48	0,37	0,3	0,24
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,78	0,63	0,51	0,65
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,35	0,23	0,19	0,17
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	4,6	3,7	3,04	2,63
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,8	9,07	7,45	6,61
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,93	4,1	3,41	2,95
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	4,58	3,86	3,19	2,78
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0107	0,00937	0,00617	0,00442
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00037	0,00024	0,00015	0,00014
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	30,8	26,8	17,7	12,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10,6	9,22	6,08	4,37
С 64584	Подкладки металлические	кг	40,5	35,2	23,2	16,7
С 32721	Резина прессованная	кг	2,86	2,49	1,64	1,18
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,25	0,21	0,14	0,1
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,06	0,92	0,61	0,44
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	10,8	9,4	6,2	5
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	2,26	1,39	1,06	0,75

Таблица 06-03-002
Осветлители

Измеритель: т

Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр, м:

06-03-002-01 5; 9
06-03-002-02 11
06-03-002-03 14; 18

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-002-01	06-03-002-02	06-03-002-03

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-002-01	06-03-002-02	06-03-002-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	173	168	117
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,09	23,78	13,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	0,76	-	-
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	4,87	4,72	0,35
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	4,66
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	14,1	9,07	5,09
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45	0,2	0,08
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,71	1,67	1,04
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,03	0,02	0,01
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,93	0,93	0,68
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,22	8,26	8,01
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	38,5	24,3	15,2
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1,42	1,43	1,15
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00388	0,00274	0,00107
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00652	0,00607	0,00613
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	8,71	6,79	4,04
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,45	2	1,19
С 64584	Подкладки металлические	кг	3,85	2,54	0,85
С 32721	Резина прессованная	кг	0,21	0,08	0,03
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,09	0,09	0,03
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,75	0,45	0,21
С 41008	Графит серебристый	кг	0,15	0,09	0,04
С 30653	Мел природный молотый	т	0,002	0,001	0,0006
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004	0,002	0,001
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,0004	0,0002	0,0001
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	7,37	4,85	1,63
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,12	0,09	0,03

Таблица 06-03-003
Гидравлические мешалки

Измеритель: т

06-03-003-01 Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 $м^3$
06-03-003-02 Мешалка для известкового молока, вместимость 4 $м^3$
06-03-003-03 Мешалка для известкового молока, вместимость 16 $м^3$

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-003-01	06-03-003-02	06-03-003-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	130	109	29,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1,02	0,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,5	0,51	0,38
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,51	0,38
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	13,6	7,84	2,73
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,72	1,47	0,36
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,3	1,37	0,53
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00351	0,00191	0,00047
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	57,1	31	7,7

Таблица 06-03-004
Солерастворители

Измеритель: т

Солерастворитель, вместимость, $м^3$:

06-03-004-01 0,125
06-03-004-02 0,4
06-03-004-03 1

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-004-01	06-03-004-02	06-03-004-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1109	565	348
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,32	2,16	2,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,66	1,08	1,08
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,66	1,08	1,08
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	56,1	31,3	17,9
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,5	8,26	5,88
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,84	3,39	3,39
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	40,5	40,5	40,5
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0064	0,00326	0,00185
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00094	0,00562	0,00393
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	27,4	11,8	6,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,2	3,32	1,9
С 64584	Подкладки металлические	кг	589	301	171

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-004-01	06-03-004-02	06-03-004-03
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	10,1	5,18	2,95
С 41008	Графит серебристый	кг	1,17	0,86	0,49
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	125	63,9	36,4
М 23478	Электроэнергия	кВт-ч	34,9	17,8	10,1

Таблица 06-03-005
Подогреватели

Измеритель: т

Подогреватель пароводяной, производительность, т/ч:

06-03-005-01 50
06-03-005-02 100
06-03-005-03 200
06-03-005-04 400

Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч:

06-03-005-05 40
06-03-005-06 80-240
06-03-005-07 400

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-005-01	06-03-005-02	06-03-005-03	06-03-005-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	656	399	242	146
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,04	1,02	1,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,55	0,52	0,51	0,51
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,55	0,52	0,51	0,51
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	54,1	36,1	19	11,5
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	6,48	3,84	2,3	1,47
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,13	1,11	1,11	1,11
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,38	0,81	0,53	0,31
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	3,22	2,19	1,43	1
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00213	0,00126	0,00082	0,00048
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00141	0,00143	0,00142	0,00142
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,31	4,87	4,14	3,6
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,84	1,43	1,22	1,06
С 64584	Подкладки металлические	кг	196	116	75,7	44,5
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	7,25	5,04	2,01	1,18

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-005-01	06-03-005-02	06-03-005-03	06-03-005-04
С 41008	Графит серебристый	кг	2,38	1,52	0,82	0,48
С 32721	Резина прессованная	кг	1,13	0,67	0,31	0,18
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,006	0,007	0,005	0,003
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	62,5	37	24,1	14,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-005-05	06-03-005-06	06-03-005-07
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	660	292	239
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1,14	1,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,5	0,57	0,56
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57	0,56
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	47,7	24,2	20
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	7,41	3,25	2,66
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,03	1,13	1,15
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,57	0,69	0,56
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	3,56	1,95	1,69
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00243	0,00106	0,00087
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00137	0,00145	0,00145
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,79	4,72	4,41
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,96	1,38	1,31
С 64584	Подкладки металлические	кг	224	98,1	80,5
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	2,86	1,81	1,49
С 41008	Графит серебристый	кг	1,86	0,91	0,74
С 32721	Резина прессованная	кг	1,64	0,41	0,33
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,01	0,006	0,005
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	71,4	31,3	25,6

Таблица 06-03-006
Декарбонизаторы

Измеритель: т

Декарбонизатор, масса, т:

06-03-006-01 4,12, с баком
06-03-006-02 7,52, с баком
06-03-006-03 8,5, без бака

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-006-01	06-03-006-02	06-03-006-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	62,7	43,7	56

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-006-01	06-03-006-02	06-03-006-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,96	5,75	7,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	5,61	4,01	5,47
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,85	0,61	0,55
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,25	2,59	2,51
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,88	2,19	2,14
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	5,57	3,92	4,96
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,31	0,37	0,5
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00025	0,00014	0,00012
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0033	0,00253	0,00244
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,86	1,5	1,46
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,84	0,44	0,43
С 64584	Подкладки металлические	кг	22,9	12,5	11,1
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	3,4	3,15	3,49
С 41008	Графит серебристый	кг	0,7	0,59	0,64
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,03	0,02	0,03
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	4,85	6,65	5,88

Раздел 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Таблица 06-03-011
Сепараторы

Измеритель: т

Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса, т:

06-03-011-01 2,41
06-03-011-02 12,15

Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса, т:

06-03-011-03 0,18
06-03-011-04 0,54
06-03-011-05 1,21

06-03-011-06 Сепаратор периодической продувки давление 0,15 МПа, масса 2,04 т

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-011-01	06-03-011-02	06-03-011-03
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	127	51,5	981
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,53	1,09	8,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 703	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	0,04	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-011-01	06-03-011-02	06-03-011-03
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,27	0,08	3,34
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,08	-	0,57
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,44	0,44	0,44
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,81	0,23	10,2
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	4,9	3,36	15,3
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	7,22	3,13	75,5
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,45	0,15	5,49
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,15	0,02	1,28
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1,55	0,69	16
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00054	0,00011	0,00756
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00049	0,0001	0,00683
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,38	-	4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,11	-	1,16
С 64584	Подкладки металлические	кг	50,2	10,2	698
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	16,1	5,87	156
С 41008	Графит серебристый	кг	2,92	1	29,6
С 32721	Резина прессованная	кг	0,16	0,11	6,11
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,51	0,45	0,03
С 34035	Уайт-спирит	т	0,00648	0,00047	0,0322
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,019	0,00138	0,0945
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	11,2	2,28	156

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-011-04	06-03-011-05	06-03-011-06
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	381	236	151
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,51	2,13	1,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,14	0,54	0,32
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,23	0,12	0,08
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,44	0,44	0,44
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,46	1,58	0,96
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	8,25	7,02	3,28
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	26,3	12,9	8,49
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,01	0,88	7,83

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-011-04	06-03-011-05	06-03-011-06
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,94	0,62	0,57
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	5,64	2,77	1,75
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00252	0,00112	0,00067
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00246	0,00102	0,00068
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,67	1,32	0,78
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,77	0,4	0,24
С 64584	Подкладки металлические	кг	233	104	61,6
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	51,7	27,3	19,4
С 41008	Графит серебристый	кг	9,98	5,17	3,61
С 32721	Резина прессованная	кг	1,6	1,56	1,58
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,04	0,78	4,03
С 34035	Уайт-спирит	т	-	0,00479	0,0159
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,01	0,0141	0,0465
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	51,9	23,1	13,7

Таблица 06-03-012
Расширители

Измеритель: т

06-03-012-01 Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 $м^3$

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-012-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	100
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,33
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,08
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,44
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,98
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	8,62
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,6
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,05
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00068
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00066
С 64584	Подкладки металлические	кг	62,5
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	13,5
С 41008	Графит серебристый	кг	2,62
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,03
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	13,9

Таблица 06-03-013
Деаэрационные колонки

Измеритель: т

Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность, т/ч:

06-03-013-01 10, давление 0,12 МПа
06-03-013-02 50, давление 0,12 МПа
06-03-013-03 200, давление 0,12 МПа
06-03-013-04 300, давление 0,12 МПа

Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность, т/ч:

06-03-013-05 225, давление 0,6 МПа
06-03-013-06 1000, 2000, давление 0,7 МПа
06-03-013-07 2600, 2800, давление 1,2; 0,75 МПа
06-03-013-08 2000, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки
06-03-013-09 2600, 2800, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-013-01	06-03-013-02	06-03-013-03	06-03-013-04	06-03-013-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1081	612	201	164	111
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	89,35	32,41	14,75	8,94	6,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	2,92	1,06	0,5	0,13	0,21
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	22	8,02	3,76	2,52	1,84
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,3	1,93	0,86	0,52	0,34
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	8,87	3,21	1,51	0,93	0,63
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	41,8	15,3	6,93	6,8	3,03
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	101	45,2	14,3	12,7	12,4
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	4,47	1,78	1,13	0,79	0,77
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	5,15	1,9	1,08	0,45	0,57
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	-	-	0,21
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопичес-кие с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	7,2	3,92	4,39	2,89	1,37
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	50,6	18,3	8,22	5	3,2
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,127	0,0282	0,0175	0,0114	0,0152
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	182	82,6	22,3	13,6	20,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	53,8	24,4	6,54	3,99	5,9
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	61,4	33,4	27,5	18,3	11,7

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-013-01	06-03-013-02	06-03-013-03	06-03-013-04	06-03-013-05
С 34349	Фотофиксаж	л	0,61	0,33	0,28	0,18	0,12
С 34348	Фотопроявитель	л	0,61	0,33	0,28	0,18	0,12
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,02	0,01	0,009	0,006	0,003
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	12,7	4,62	1,48	1,26	0,81
С 41008	Графит серебристый	кг	2,07	0,75	0,22	0,2	0,21
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	96	34,8	15,6	9,52	6,1

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-013-06	06-03-013-07	06-03-013-08	06-03-013-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	53,1	48,3	67,3	60,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,45	4,73	15,33	6,85
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 703	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	0,75	-
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	0,71	-	0,95
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,16	0,07	0,41	0,16
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	3,96	1,82	7,77	2,21
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,23	0,1	0,23	0,58
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,71	0,42	0,88	0,85
С 1841	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	0,29	-	0,4
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,4	0,51	1,54	0,56
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,6	7,84	10,8	10,9
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,76	0,64	5,64	2,05
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,62	0,23	0,82	0,09
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	2,03	0,74	2,2	0,81
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,67	0,61	1,67	0,61
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	-	0,00279	-	0,00389
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0212	0,00772	0,0301	0,0109
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,93	4,49	8,3	6,58
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,04	1,52	2,46	1,94
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	9,15	3,33	10	3,65
С 34349	Фотофиксаж	л	0,09	0,03	0,1	0,04
С 34348	Фотопроявитель	л	0,09	0,03	0,1	0,04
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,003	0,001	0,003	0,001
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,44	0,16	0,44	0,16

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-013-06	06-03-013-07	06-03-013-08	06-03-013-09
С 41008	Графит серебристый	кг	0,07	0,03	0,07	0,03
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,01	0,004	0,04	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	7	2,59	7	2,59
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	-	0,09	-	0,12

Таблица 06-03-014
Охладители выпара

Измеритель: т

Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения, $м^2$:

06-03-014-01 2
06-03-014-02 16
06-03-014-03 24

Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения, $м^2$:

06-03-014-04 2
06-03-014-05 16
06-03-014-06 24

Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения, $м^2$:

06-03-014-07 18
06-03-014-08 28

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-014-01	06-03-014-02	06-03-014-03	06-03-014-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	1053	312	236	882
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,98	19,96	14,54	51,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	3,57	1,02	0,77	2,95
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	49	14,5	10,6	36,5
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,8	1,67	1,18	4,29
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	10,1	2,96	2,14	8,07
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	68,2	63,6	13,3	46,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,84	8,2	5,38	6,63
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-	маш.-ч	4,73	1,28	0,93	3,18

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-014-01	06-03-014-02	06-03-014-03	06-03-014-04
	4,3 м					
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,004	0,00115	0,00083	0,00296
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00382	0,00554	0,00383	0,00348
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,82	2,8	2,8	2,57
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,82	0,9	0,83	0,74
С 64584	Подкладки металлические	кг	369	106	76,6	273
С 41008	Графит серебристый	кг	2,35	0,68	0,49	1,74
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	118	33,9	24,4	87

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-014-05	06-03-014-06	06-03-014-07	06-03-014-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	407	293	188	115
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,40	18,2	10,42	6,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,3	0,95	0,6	0,36
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	18,4	13,2	7,35	4,4
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,15	1,52	0,92	0,52
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,77	2,69	1,67	0,98
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	0,34	0,19
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	23,3	16,7	9,62	5,48
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,87	5,57	5,49	4,64
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	0,06	0,04
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1,64	1,18	0,73	0,46
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00148	0,00105	0,00095	0,00054
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00389	0,00383	0,00382	0,00214
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,8	2,8	3,33	1,79
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,83	0,83	0,93	0,53
С 64584	Подкладки металлические	кг	137	96,6	88	50,1
С 32721	Резина прессованная	кг	-	-	0,11	0,1
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	-	-	0,17	0,1
С 41008	Графит серебристый	кг	0,87	0,62	0,59	0,34
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	43,5	30,8	18,7	10,6

Таблица 06-03-015
Эжекторы водо- и пароструйные

Измеритель: т

Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды, т/ч:

06-03-015-01 30
06-03-015-02 220
06-03-015-03 600

06-03-015-04 Эжектор трехступенчатый пароструйный

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-015-01	06-03-015-02	06-03-015-03	06-03-015-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	6746	972	499	86,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	325,5	47,14	21,15	5,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	29,8	4,25	1,84	0,31
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	146	21,9	10,2	3,88
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	58	8,11	3,52	0,53
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	94	13,2	5,77	0,95
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	268	38,7	17,5	4,9
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	48,8	6,82	2,96	0,48
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	36,1	5,25	2,4	7,18
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0615	0,0086	0,00373	0,00057
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	1000	140	60,6	9,54

Таблица 06-03-016
Испарители

Измеритель: т

Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса, т:

06-03-016-01 14,84
06-03-016-02 27,7
06-03-016-03 42
06-03-016-04 60,2
06-03-016-05 14,84, монтируемый методом надвижки
06-03-016-06 27,7, монтируемый методом надвижки
06-03-016-07 42, монтируемый методом надвижки
06-03-016-08 60,2, монтируемый методом надвижки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-016-01	06-03-016-02	06-03-016-03	06-03-016-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	66,6	55,9	43,7	33

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-016-01	06-03-016-02	06-03-016-03	06-03-016-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12	0,82	0,68	0,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	0,05
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,1	0,08	0,07	0,06
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	0,74	0,06	0,05	-
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	-	0,51	0,44	0,38
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,09	0,05	0,03	0,02
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,24	0,17	0,14	0,12
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,31	0,88	0,64	0,53
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,83	1,84	1,82	1,81
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,1	32,6	9,5	6,62
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,67	0,61	0,46	0,46
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00009	0,00005	0,00003	0,00002
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00179	0,0018	0,00179	0,00177
С 64584	Подкладки металлические	кг	8,46	4,53	2,99	2,09
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,58	0,48	0.45	0,43
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,17	0,13	0,13	0,12
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,28	0,17	0,12	0,1
С 41008	Графит серебристый	кг	0,1	0,06	0,04	0,03
С 64465	Набивки сальниковые	кг	-	-	-	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	6,74	3,61	2,38	1,66

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-016-05	06-03-016-06	06-03-016-07	06-03-016-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	121	130	65	47,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,27	8,15	7,53	5,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 792	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	4,72	2,7	1,89	1,4
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,49	0,08	0,23	0,17
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных	маш.-ч	5,3	0,93	1,9	1,36

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-016-05	06-03-016-06	06-03-016-07	06-03-016-08
	электростанций 50 т					
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,19	0,1	0,07	0,05
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1,63	3,38	0,7	0,55
С 1841	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,44	0,36	0,4	0,34
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	1,33	0,88	0,7	0,53
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12	6,5	3,2	3,95
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,1	3,35	9,49	6,62
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,7	0,12	0,08	0,6
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0142	0,00763	0,00503	0,00351
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00179	0,00191	0,0155	0,00177
С 64584	Подкладки металлические	кг	8,46	4,53	2,99	2,09
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	13,5	0,92	37,7	3,62
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,98	2,18	10,7	1,06
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,28	0,19	0,14	0,1
С 41008	Графит серебристый	кг	0,1	0,06	0,05	0,03
С 64465	Набивки сальниковые	кг	-	-	-	0,01
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	11,3	6,06	4	2,79
С 38829	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,03	0,02	0,01	0,01
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	6,74	3,61	2,38	1,66
С 50808	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	0,45	0,24	0,16	0,11

Раздел 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ

Таблица 06-03-021
Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением

Измеритель: т

Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность, т/ч:

06-03-021-01 5, вертикальный
06-03-021-02 50, вертикальный
06-03-021-03 100, вертикальный
06-03-021-04 200, вертикальный
06-03-021-05 300, вертикальный
06-03-021-06 400, горизонтальный
06-03-021-07 1200, горизонтальный

Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность, т/ч:

06-03-021-08 1
06-03-021-09 3

Бак деаэраторный двухступечатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость, $м^3$:

06-03-021-10 2
06-03-021-11 15
06-03-021-12 50
06-03-021-13 75

Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость, $м^3$:

06-03-021-14 65
06-03-021-15 100
06-03-021-16 120 (для одной колонки)
06-03-021-17 120 (для двух колонок)
06-03-021-18 120 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки

Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость, $м^3$:

06-03-021-19 150; 185
06-03-021-20 150; 185, монтируемый методом надвижки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-01	06-03-021-02	06-03-021-03	06-03-021-04	06-03-021-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	431	270	156	96	82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,35	12,08	8,51	5,84	4,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	1,32	0,65	0,46	0,32	0,25
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	16,9	8,41	5,94	4,11	3,08
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,34	1,15	0,8	0,53	0,39
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,95	1,98	1,39	0,95	0,71
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	25,8	12,8	8,99	6,38	4,91
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,76	4,76	4,72	5,4	4,89
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,24	1,27	0,96	0,75	0,68
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00145	0,00071	0,00049	0,00033	0,00024
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,006	0,006	0,00596	0,00681	0,00617
С 64584	Подкладки металлические	кг	134	65,4	45,5	30,2	22,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-01	06-03-021-02	06-03-021-03	06-03-021-04	06-03-021-05
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	10,5	5,3	3,69	3,22	2,81
С 41008	Графит серебристый	кг	2,43	1,29	0,9	0,73	0,61
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	42,6	20,8	14,5	9,62	7,07

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-06	06-03-021-07	06-03-021-08	06-03-021-09	06-03-021-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	52	32	655	358	390
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,46	1,37	33,35	11,61	14,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,32	0,17	1,79	0,63	1,96
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	1,53	0,89	23,1	8,09	8,74
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,17	0,08	3,24	1,1	1,18
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,57	0,31	5,43	1,89	3,52
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	3,14	1,62	35,7	12,3	14,1
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,07	4,44	4,76	4,76	32,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	-	4,55
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,44	0,38	3,54	1,28	9,71
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00011	0,00005	0,003	0,00102	0,00073
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00513	0,00559	0,006	0,006	0,0399
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	-	-	-	71,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	-	21
С 64584	Подкладки металлические	кг	9,81	4,58	277	94,2	67,5
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,24	0,58	12,3	4,17	3,43
С 41008	Графит серебристый	кг	0,27	0,13	3,74	1,27	0,99
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	3,13	3,65	58,8	20	129

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-11	06-03-021-12	06-03-021-13	06-03-021-14	06-03-021-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	140	60	47,6	40	31,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,27	1,87	1,42	2,1	2,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 693	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,57

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-11	06-03-021-12	06-03-021-13	06-03-021-14	06-03-021-15
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,55	0,24	0,18	0,13	0,44
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	2,6	1,18	0,93	0,69	-
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,32	0,12	0,08	0,06	0,05
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	1	0,43	0,32	0,24	0,21
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	3,25	1,97	1,47	1,03	0,87
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,2	8,31	7,56	7,06	6,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	10,2	1,44	1,06	0,62	0,62
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,81	1,26	0,99	0,63	0,52
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	-	0,13	0,09
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	0,06	0,04
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	-	-	-	0,99	0,71
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0002	0,00007	0,00005	0,00003	0,00001
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0175	0,0102	0,00932	0,00872	0,00775
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	22	7,34	5,19	5,42	3,57
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,47	2,16	1,53	1,59	1,05
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	-	0,99	0,7
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	-	0,01	0,01
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	-	0,01	0,01
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	-	0,003	0,002
С 64584	Подкладки металлические	кг	18,2	6,89	4,84	3,22	3,48
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,92	0,35	0,25	0,16	0,08
С 41008	Графит серебристый	кг	0,27	0,1	0,07	0,02	0,03
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14
С 32513	Закрепы металлические	кг	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	34,8	13,2	9,25	6,15	4,43

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-16	06-03-021-17	06-03-021-18	06-03-021-19	06-03-021-20
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	29,1	26,4	45,2	51,3	101
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,97	1,62	6,17	5,26	15,46
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 693	Краны башенные при работе на	маш.-ч	0,93	0,61	1,95	0,4	3,83

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-021-16	06-03-021-17	06-03-021-18	06-03-021-19	06-03-021-20
	монтаже технологического оборудования 25-75 т						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,13	0,12	0,27	0,17	0,5
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	1,52	2,21	5,89
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,05	0,04	0,07	0,13	0,21
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,26	0,21	0,65	0,44	1,49
С 1841	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	-	0,55	-	0,48
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	0,88	0,88	0,84	0,98	0,98
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,1	6,94	8,81	10,4	17,3
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,34	0,58	0,7	1,26	1,23
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,5	0,53	0,53	0,49	0,49
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	0,1	0,58	0,58	1,06	1,06
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,65	0,67	0,67	0,88	0,79
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0006	0,00003	0,00481	0,00052	0,0121
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00707	0,00855	0,00737	0,0127	0,0124
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,14	3,03	7,11	4,77	8,98
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,92	0,89	2,1	1,4	4,37
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	0,74	5,47	5,47	7,68	7,68
С 34349	Фотофиксаж	л	0,01	0,05	0,05	0,08	0,08
С 34348	Фотопроявитель	л	0,01	0,05	0,05	0,08	0,08
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,002	0,02	0,02	0,03	0,03
С 64584	Подкладки металлические	кг	3,16	3,29	3,29	2,76	2,76
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,07	0,07	0,07	0,18	0,12
С 41008	Графит серебристый	кг	0,03	0,03	0,02	0,05	0,04
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,15	0,17	3,52	0,16	6,49
С 32513	Закрепы металлические	кг	0,15	0,17	3,52	0,16	6,49
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	4,03	4,2	4,2	3,53	3,53
С 50808	Конструкции монтажного приспо-собления для монтажа паровых котлов	т	0,02	-	0,15	-	0,39

Таблица 06-03-022
Баки внутренней установки без давления

Измеритель: т

Бак прямоугольный, вместимость, $м^3$

06-03-022-01 1
06-03-022-02 1,6
06-03-022-03 2,5

Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, $м^3$:

06-03-022-04 1
06-03-022-05 2,5
06-03-022-06 6,3
06-03-022-07 16
06-03-022-08 25

Бак цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость, $м^3$:

06-03-022-09 63; 100
06-03-022-10 3000

Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость, $м^3$:

06-03-022-11 2
06-03-022-12 8
06-03-022-13 25; 50

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-022-01	06-03-022-02	06-03-022-03	06-03-022-04	06-03-022-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	571	456	291	570	358
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,79	14,87	9,39	18,79	11,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,5	0,4	0,26	0,5	0,31
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	3,17	2,51	1,58	3,17	1,94
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,8	4,59	2,9	5,8	3,55
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	9,65	7,64	4,82	9,65	5,91
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	49	42	24,9	49	30,4
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,8	13,7	12,3	14,8	12,8
4 МАТЕРИАЛЫ							

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-022-01	06-03-022-02	06-03-022-03	06-03-022-04	06-03-022-05
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0164	0,0151	0,0132	0,0164	0,0139

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-022-06	06-03-022-07	06-03-022-08	06-03-022-09
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	147	105	86,1	381
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,64	2,85	2,31	83,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на мон-таже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,12	0,08	0,07	0,05
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	-	0,56
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,79	0,48	0,39	3,22
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	50,3
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,43	0,88	0,71	0,75
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	2,38	1,46	1,18	4,76
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	13,7	8,73	7,18	0,87
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,9	10,5	10,3	3,2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	24
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	1,25
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-		1,19
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	-	-	-	3,12
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0116	0,0109	0,0108	0,0108
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	-	-	-	19,5
С 34349	Фотофиксаж	л	-	-	-	0,2
С 34348	Фотопроявитель	л	-	-	-	0,2
С 34310	Кислота уксусная	кг	-	-	-	0,006
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	-	-	-	1,74
С 41008	Графит серебристый	кг	-	-	-	0,28
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	48,8

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-022-10	06-03-022-11	06-03-022-12	06-03-022-13
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	100	288	61	39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,56	9,18	1,5	0,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 789	Краны на гусеничном ходу при работе на	маш.-ч	-	0,25	0,05	0,02

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-022-10	06-03-022-11	06-03-022-12	06-03-022-13
	мон-таже технологического оборудования до 16 т					
С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	4,95	-	-	-
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,32	1,55	0,25	0,13
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	-	2,83	0,46	0,23
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	-	4,7	0,76	0,39
С 2508	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,19	-	-	-
С 1841	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,83	-	-	-
С 2643	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.-ч	0,35	-	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	24,3	4,9	2,87
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,39	12,2	10,1	9,89
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	21,8	-	-	-
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,05	-	-	-
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,53	-	-	-
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,11	-	-	-
С 147	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	0,04	-	-	-
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,06	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 41071	Электроды ТМУ-21	кг	0,19	-	-	-
С 35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0023	-	-	-
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0054	0,0131	0,0105	0,0102
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,65	-	-	-
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,19	-	-	-
С 64815	Пленка радиографическая	$дм^2$	9,8	-	-	-
С 34349	Фотофиксаж	л	0,1	-	-	-
С 34348	Фотопроявитель	л	0,1	-	-	-
С 34310	Кислота уксусная	кг	0,003	-	-	-
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	30,6	-	-	-

Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА

Таблица 06-03-030
Редукционно-охладительные установки

Измеритель: т

Установка редукционно-охладительная давление острого пара 10 МПа, производительность, т/ч:

06-03-030-01 30, давлением редуцированного пара 2,0-2,8 МПа

06-03-030-02 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа

06-03-030-03 150, 250, давлением редуцированного пара 1,8-2,0 МПа

Установка редукционно-охладительная давление острого пара 14 МПа, производительность, т/ч:

06-03-030-04 20, давлением редуцированного пара 2,5-2,7 МПа

06-03-030-05 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа

06-03-030-06 150, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа

06-03-030-07 250, давлением редуцированного пара 1,5-2,0 МПа

06-03-030-08 Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-030-01	06-03-030-02	06-03-030-03	06-03-030-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	337	253	311	916
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,13	11,39	11,53	59,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,19	2,19	2,21	2,46
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	11,2	8,22	8,22	50,7
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,99	0,21	0,24	2,58
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,8	2,81	3,09	5,8
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	5,52	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	10	7,47	21,5	44,6
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	0,2	0,3	0,43
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,25	5,32	6,05	6,18
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,13
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00051	0,00026	0,00037	0,00053
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	11	7,66	10,7	24,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,17	2,28	3,09	7
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	4,62	2,94	4,01	5,47
С 41008	Графит серебристый	кг	0,77	0,67	0,65	0,87
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,42	0,27	0,44	0,51
С 34035	Уайт-спирит	т	0,09	0,05	0,07	0,15
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,26	0,14	0,2	0,44

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-030-05	06-03-030-06	06-03-030-07	06-03-030-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	260	190	246	381
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,16	6,32	8,94	12,66
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10	маш.-ч	2,18	0,25	2,21	2,22

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-03-030-05	06-03-030-06	06-03-030-07	06-03-030-08
	т					
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	7,96	5,07	5,72	8,06
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,21	0,2	0,2	0,82
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	3,01	3,02	3,03	3,69
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	0,22	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	5,13	3,98	6,12	8,24
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11	0,05	0,1	0,46
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	5,31	4,51	3,09	4,72
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,02	0,01	0,02	0,05
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	0,58
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35315	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,00013	0,00005	0,00012	0,00058
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,38	5,55	7,59	0,2
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,68	1,53	2,19	0,06
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	2,19	2,64	3,67	2,94
С 41008	Графит серебристый	кг	0,54	0,43	0,59	0,26
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,16	0,07	0,25	0,14
С 34035	Уайт-спирит	т	0,05	0,03	0,04	0,19
С 34209	Ацетон технический сорт I	т	0,14	0,07	0,13	0,57
М 23472	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-	-	0,004

ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ

Вводные указания

1. В ШНК раздела 1 учтены затраты на:

а) монтаж оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплексную поставку завода-изготовите-ля турбин;

б) установку и расход постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов.

2. В ШНК на монтаж турбогенераторов не учтены затраты на:

а) монтаж щитов управления, контроля и сигнализации резервного возбудителя, выводов, определяемые по Сборнику ШНК4.17.08-07 «Электротехнические уста-новки» и Сборнику ШНК4.17.11-07 «При-боры, средства автоматизации и вычисли-тельной техники»;

б) монтаж трубопроводов водорода, уг-лекислоты, водяного охлаждения обмоток статора генератора, маслопроводов смазки и уплотнения вала, агрегата маслоочистки и маслонасосов уплотнения вала ротора, оп-ределяемые по Сборнику ШНК4.17.12-04 «Технологические трубопроводы»;

в) монтаж металлических конструкций воздушных камер генераторов и огражде-ний газового поста, определяемые по Сборнику ШНК4.17.09-05 «Металлические конструкции».

РАЗДЕЛ 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица 06-04-001
Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара

Измеритель: т

Турбина типа К, мощность, кВт:

06-04-001-01 215000, трехцилиндровая
06-04-001-02 300000, трехцилиндровая
06-04-001-03 500000, четырехцилиндровая
06-04-001-04 800000, пятицилиндровая

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-001-01	06-04-001-02	06-04-001-03	06-04-001-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	84	81	68	85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,44	10,9	9,29	12,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,16	0,13	0,18	0,16
С 756	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	3	2,89	2,42	5
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	3,39	3,27	2,76	2,84
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,24	0,2	0,26	0,23
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,91	1,93	1,73	1,68
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,28	0,27	0,25	0,21
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,26	0,26	0,24	0,21
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	0,79	0,79	0,71	0,62
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,26	0,26	0,24	0,21
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,79	0,79	0,71	0,62
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	5,03	4,86	4	0,84
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,94	0,91	0,76	0,78
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,9	0,87	0,73	0,75
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	1,8	2,6	2,18	2,25
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,9	0,87	0,73	0,75

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-001-01	06-04-001-02	06-04-001-03	06-04-001-04
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	0,9	0,87	0,73	0,75
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	0,9	0,87	0,73	0,75
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,7	2,6	2,18	2,25
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	4,31	14,57	15,67	19,8
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,62	3,12	3,48	4,5
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,54	0,52	0,44	0,45
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,54	0,52	0,44	0,45
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,005	0,007	0,004	0,007
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,027	0,027	0,024	0,04
С 43243	Олифа	т	0,00007	0,00006	0,00007	0,00008
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,069	0,081	0,064	0,067
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,069	0,081	0,064	0,067
С 41349	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	0,069	0,081	0,064	0,07
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,257	0,215	0,559	0,805
С 32721	Резина прессованная	кг	0,007	0,013	0,04	0,007
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,123	0,107	0,359	0,47
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00197	0,00116	0,00131	0,00296
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00002	0,00002	0,00005	0,00002
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00004	0,00004	0,00005	0,00005
С 45850	Жесть белая	кг	0,009	0,007	0,01	0,011
С 32702	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно	кг	0,077	0,06	0,088	0,101
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00773	0,00403	0,00419	0,00435
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные тол-щиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,003	0,002	0,001	0,001
С 64584	Подкладки металлические	кг	26	6	-	7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,61	2,72	0,734	0,971
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,0001	0,0004	0,001
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,007	0,005	0,003	0,003
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150	$м^3$	0,003	0,003	0,016	0,034

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-001-01	06-04-001-02	06-04-001-03	06-04-001-04
	мм, толщиной 100, 125 мм III сорта					
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,086	0,268	0,399	0,738
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00006	0,00004	0,0002	0,0002
С 41008	Графит серебристый	кг	0,086	0,067	0,04	0,034
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,007	0,005	0,032	0,081
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	8,88	9,21	2,495	3,308
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 32232	Масло турбинное	кг	0,026	0,02	0,06	0,101
С 41770	Прутики медные	кг	0,027	0,032	0,04	0,047
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,009	0,007	0,003	0,003
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00001	0,00001	0,00004	0,00004
С 64819	Скобы металлические	кг	0,172	0,158	0,08	0,067
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00006
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,002	0,002	0,001	0,001
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,309	0,309	0,24	0,289
С 35379	Ткань асбестовая	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 31257	Лак спиртовой	кг	0,051	0,054	0,048	0,05
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,433	0,474	0,464	0,584
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,004	0,004	0,004	0,004
С 31187	Электроды ЦЛ-20	кг	0,371	0,371	0,371	0,427
С 31123	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	0,04	0,04	0,04	0,046
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,006	0,006	0,006	0,007
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,005	0,005	0,005	0,007
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,004	0,004	0,0012	0,009

Таблица 06-04-002
Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара

Измеритель: т

Турбина типа Т, мощность, кВт:

06-04-002-01 110000, трехцилиндровая

06-04-002-02 180000, трехцилиндровая

06-04-002-03 185000, трехцилиндровая
06-04-002-04 250000, четырехцилиндровая

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-002-01	06-04-002-02	06-04-002-03	06-04-002-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	120	88	82	65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,49	10,04	8,27	7,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,15	0,18
С 756	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	3,28	2,86	2,34	1,95
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	3,72	-	-	-
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	-	3,24	2,67	2,23
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,24	0,23	0,22	0,25
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,11	2,92	2,25	1,16
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,05	0,04	0,04	0,02
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,51	0,45	0,34	0,16
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,49	0,44	0,33	0,15
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,47	1,32	1	0,44
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,49	0,44	0,33	0,15
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,47	1,32	1	0,44
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,76	-	-	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	4,79	3,94	3,27
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	1,03	0,89	0,73	0,61
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,99	0,86	0,7	0,58
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	1,97	1,71	1,41	1,75
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,99	0,86	0,7	0,58
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	0,99	0,86	0,7	0,58
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	0,99	0,86	0,7	0,58
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,37	2,57	2,11	1,75
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	4,15	4,11	3,38	9,81
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,78	1,54	1,27	2,1

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-002-01	06-04-002-02	06-04-002-03	06-04-002-04
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,59	0,51	0,42	0,35
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,59	0,51	0,42	0,35
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,004	0,005	0,004	0,005
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,034	0,026	0,023	0,027
С 43243	Олифа	т	0,00007	0,00006	0,00005	0,00006
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,065	0,054	0,046	0,054
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,065	0,054	0,046	0,054
С 41349	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	0,065	0,054	0,046	0,054
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,065	0,054	0,046	0,054
С 32721	Резина прессованная	кг	0,02	0,044	0,038	0,045
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,16	0,302	0,258	0,307
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00067	0,00054	0,00043	0,00033
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00001
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
С 45850	Жесть белая	кг	0,011	0,011	0,009	0,011
С 32702	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно	кг	0,098	0,098	0,088	0,099
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00349	0,00327	0,00267	0,00171
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
С 64584	Подкладки металлические	кг	16	16	16	23
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,98	1,95	1,77	1,63
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00051	0,00043	0,00051
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,003	0,003	0,003	0,001
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	$м^3$	0,004	0,013	0,012	0,014
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,33	0,444	0,379	0,452
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00022	0,00018	0,00015	0,00018
С 41008	Графит серебристый	кг	0,043	0,049	0,04	0,045
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски	$м^3$	0,034	0,026	0,023	0,027

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-002-01	06-04-002-02	06-04-002-03	06-04-002-04
	необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта					
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	6,84	6,71	6,15	5,63
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
С 32232	Масло турбинное	кг	0,031	0,054	0,046	0,054
С 41770	Прутики медные	кг	0,02	0,029	0,026	0,031
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,008	0,007	0,007	0,007
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
С 64819	Скобы металлические	кг	0,041	0,081	0,081	0,09
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00004	0,00003	0,00003	0,00004
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,002	0,003	0,003	0,002
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,286	0,334	0,275	0,271
С 35379	Ткань асбестовая	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 31257	Лак спиртовой	кг	0,004	0,003	0,003	0,004
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	1,37	1,35	1,05	0,653
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,007	0,005	0,006	0,002
С 31187	Электроды ЦЛ-20	кг	0,687	0,466	0,617	0,233
С 31123	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	0,073	0,05	0,066	0,025
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,001	0,001	0,001
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,012	0,01	0,008	0,004
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,01	0,009	0,007	0,003
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,003	0,003	0,003	0,003

Таблица 06-04-003
Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара

Измеритель: т

Турбина типа ПТ, мощность, кВт:

06-04-003-01 12000, одноцилиндровая
06-04-003-02 25000, одноцилиндровая
06-04-003-03 80000, двухцилиндровая
06-04-003-04 140000, двухцилиндровая

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-003-01	06-04-003-02	06-04-003-03	06-04-003-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	158	94	152	117
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,13	21,82	16,96	11,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,2	0,12	-	-
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,15	0,16
С 756	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	11,9	5,22	4,88	3,19
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	10,8	5,87	-	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	5,44	5,71	-
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	-	-	-	3,61
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,29	0,18	0,24	0,24
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3	4,18	2,42	3,37
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,05	0,07	0,04	0,05
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,5	0,72	0,37	0,53
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,44	0,64	0,35	0,51
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,32	1,93	1,05	1,53
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,44	0,64	0,35	0,51
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,32	1,93	2,11	1,53
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	9,98	4,39	4,1	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	2,68
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	3,72	1,64	1,53	1
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,56	1,57	1,46	0,96
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	3,56	1,57	2,93	1,91
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	3,56	1,57	1,46	0,96
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	3,56	1,57	1,46	0,96

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-003-01	06-04-003-02	06-04-003-03	06-04-003-04
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	3,56	1,57	1,46	0,96
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,42	2,82	2,64	2,29
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	12,8	4,71	5,27	4,01
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,14	0,94	1,76	1,72
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	2,14	0,94	0,88	0,57
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	2,14	0,94	0,88	0,57
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00011	-	-	-
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	-	-	0,016	0,011
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,087	0,067	0,055	0,021
С 43243	Олифа	т	0,00044	0,00034	0,00013	0,00008
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,729	0,563	0,097	0,074
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,437	0,336	0,097	0,074
С 41349	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	-	-	0,097	0,074
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,802	0,599	3,06	0,211
С 32721	Резина прессованная	кг	0,058	0,045	0,645	0,021
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,233	0,18	0,097	0,084
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,0004	0,00054	0,0007	0,00085
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00016	0,00012	0,00004	0,00005
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00007	0,00006	0,00007	0,00004
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00009	0,00007	0,00005	0,00005
С 45850	Жесть белая	кг	0,058	0,045	0,01	0,008
С 32702	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно	кг	-	-	0,097	0,084
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00178	0,00242	0,00328	0,00498
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные тол-щиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,00005	0,00004	0,00005	0,00005
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,022	0,017	0,005	0,003
С 64584	Подкладки металлические	кг	10	8	8	5
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,7	4,42	0,629	0,732
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	0,0004	0,0008	0,00011
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,058	0,045	0,013	0,008
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150	$м^3$	0,022	0,017	0,019	0,004

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-003-01	06-04-003-02	06-04-003-03	06-04-003-04
	мм, толщиной 100, 125 мм III сорта					
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	-	-	0,968	0,589
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00292	0,00224	0,00323	0,00211
С 41008	Графит серебристый	кг	0,292	0,24	0,161	0,105
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,044	0,036	0,048	0,017
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,21	2,65	2,14	1,97
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00002	0,00001	0,00001	0,00001
С 32232	Масло турбинное	кг	0,117	0,09	0,048	0,032
С 41770	Прутики медные	кг	0,146	0,114	0,032	0,032
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,015	0,012	0,016	0,006
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00003	0,00002	0,00004	0,00005
С 64819	Скобы металлические	кг	0,292	0,24	0,323	0,211
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00002	0,00001	0,00001	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,002	0,001	0,001	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,006	0,004	0,003	0,002
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,117	0,072	0,323	0,337
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,536	0,675	0,509	0,627
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,006	0,009	0,005	0,007
С 31187	Электроды ЦЛ-20	кг	0,619	0,903	0,494	0,716
С 31123	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	0,066	0,096	0,053	0,077
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,011	0,015	0,008	0,012
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,009	0,013	0,007	0,012
С 32520	Проволока из легированной стали	т	0,00007	0,00005	--	-
С 65139	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,004	--	-
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002	0,004	0,008

Таблица 06-04-004
Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые

Измеритель: т

Турбина типа Р, мощность, кВт:

06-04-004-01 2500
06-04-004-02 4000
06-04-004-03 6000
06-04-004-04 12000
06-04-004-05 102000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-004-01	06-04-004-02	06-04-004-03	06-04-004-04	06-04-004-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	333	305	398	218	220
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,13	91,59	96,98	64,62	26,46
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,42	0,37	0,39	0,3	-
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,2
С 756	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	31,9	32,4	34	22,6	7,79
С 730	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	33,4	29,2	30,8	-	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	20,5	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	-	-	8,76
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,11	0,54	0,57	0,43	0,32
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,1	0,09	0,1	0,06	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,44	2,37	2,55	2,46	1,05
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,59	0,57	0,59	0,53	0,19
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,15
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	1,32	0,46

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-004-01	06-04-004-02	06-04-004-03	06-04-004-04	06-04-004-05
	частотой 50 Гц						
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,15
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	1,32	0,46
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	31	27,2	28,6	19	6,55
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	11,6	9,55	10,7	7,09	2,45
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	11,1	9,72	10,2	6,81	2,34
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	11,1	9,7	10,2	6,79	4,68
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	11,1	9,7	10,2	6,79	2,34
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	11,1	9,7	10,2	6,79	2,34
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	11,1	9,7	10,2	6,79	2,34
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	20	17,5	18,4	12,2	4,37
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	39,9	34,9	36,8	24,5	8,24
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,65	5,82	6,13	4,08	2,81
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	6,65	5,82	6,13	4,08	1,4
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	6,65	5,82	6,13	4,08	1,4
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00021	0,00019	0,0002	0,00011	0,00002
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщи-ной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	-	-	-	-	0,01
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,265	0,231	0,268	0,167	0,082
С 43243	Олифа	т	0,0008	0,0007	0,00098	0,00083	0,00021
С 64465	Набивки сальниковые	кг	1,59	1,39	1,95	1,39	0,309
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	1,06	0,926	1,22	0,833	0,309
С 41349	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	-	-	-	-	0,103
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,06	0,926	1,71	1,53	0,412
С 32721	Резина прессованная	кг	0,106	0,093	0,146	0,111	0,026
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,529	0,463	0,732	0,444	0,124
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00045	0,00043	0,00049	0,00045	0,00019
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00037	0,00033	0,0004	0,00029	0,00006
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00027	0,00023	0,00025	0,00014	0,00001
С 30956	Краски масляные земляные МА-	т	0,00027	0,00023	0,00025	0,00017	0,00007

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-004-01	06-04-004-02	06-04-004-03	06-04-004-04	06-04-004-05
	0115: мумия, сурик железный						
С 45850	Жесть белая	кг	0,212	0,185	0,195	0,111	0,026
С 32702	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно	кг	-	-	-	-	0,062
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00205	0,00198	0,00221	0,00202	0,00296
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,00016	0,00014	0,00016	0,0001	0,00011
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,059	0,046	0,059	0,042	0,008
С 64584	Подкладки металлические	кг	26	23	34	19	13
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,035	0,035	0,035	0,066	0,661
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00212	0,00185	0,00195	0,00111	0,00074
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,159	0,139	0,146	0,111	0,021
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	$м^3$	0,053	0,046	0,049	0,042	0,021
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,495	0,495	0,497	0,495	0,173
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00064	0,00056	0,00073	0,00056	0,00028
С 41008	Графит серебристый	кг	0,794	0,694	0,78	0,056	0,258
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,106	0,093	0,098	0,083	0,036
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,119	0,119	0,119	0,228	2,28
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00023	0,00001
С 32232	Масло турбинное	кг	0,265	0,231	0,293	0,222	0,057
С 41770	Прутики медные	кг	0,265	0,231	0,39	0,278	0,062
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00005	0,00005	0,00006	0,00004	0,00004
С 64819	Скобы металлические	кг	0,899	0,787	0,878	0,556	0,206
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00003	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,003	0,001
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,053	0,046	0,049	0,028	0,01
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,003	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокой-ная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,004	0,004	0,004	0,002	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА,	$м^3$	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-004-01	06-04-004-02	06-04-004-03	06-04-004-04	06-04-004-05
	сорт В/ВВ, толщиной 4 мм						
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,026	0,023	0,024	0,022	0,005
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2,12	1,85	1,95	1,11	0,335
С 31257	Лак спиртовой	кг	-	-	-	-	0,001
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,326	0,325	0,327	0,326	0,114
С 31187	Электроды ЦЛ-20	кг	0,619	0,618	0,621	0,618	0,217
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,006	0,006	0,006	0,006	0,002
С 31123	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	0,066	0,066	0,066	0,066	0,023
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
С 32520	Проволока из легированной стали	т	0,00016	0,00014	0,0002	0,00014	-
С 65139	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,013	0,012	0,015	0,008	-
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,011	0,01	0,01	0,011	0,003
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,009	0,009	0,009	0,009	0,003
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002	0,003	0,004	0,009

Таблица 06-04-005
Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые

Измеритель: т

Турбина типа ПР, мощность, кВт:

06-04-005-01 6000
06-04-005-02 12000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-005-01	06-04-005-02
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	264	179
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	63,84	46,39
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,34	0,26
С 756	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	22,3	16
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	20,1	14,4
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,48	0,36
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,13	0,38
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,06	3,01
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,05	0,04
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,55	0,5
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,44	0,43

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-005-01	06-04-005-02
С 348	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	1,32	1,3
С 1730	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,44	0,43
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,32	1,3
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	18,7	13,4
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	7	5,01
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	6,71	4,8
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	6,69	4,79
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	6,69	4,79
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	6,69	4,79
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	6,69	4,79
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,1	8,63
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	24,1	17,3
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,02	2,88
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	4,02	2,88
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	4,02	2,88
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00013	0,00008
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,176	0,118
С 43243	Олифа	т	0,00064	0,00059
С 64465	Набивки сальниковые	кг	1,28	0,98
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,799	0,588
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,12	1,08
С 32721	Резина прессованная	кг	0,096	0,078
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,479	0,314
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00053	0,00049
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00027	0,00021
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00016	0,0001
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00029	0,0002
С 45850	Жесть белая	кг	0,128	0,078
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00242	0,0022
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,0001	0,00007
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,038	0,029
С 64584	Подкладки металлические	кг	22	14
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24,12	14,97
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0013	0,00078
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,096	0,078
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной	$м^3$	0,032	0,029

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-005-01	06-04-005-02
	4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта			
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00048	0,00039
С 41008	Графит серебристый	кг	0,511	0,392
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,064	0,059
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,83	7,45
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00003	0,00002
С 32232	Масло турбинное	кг	0,192	0,157
С 41770	Прутики медные	кг	0,256	0,196
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,032	0,02
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00004	0,00003
С 64819	Скобы металлические	кг	0,575	0,392
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00003	0,00002
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,003	0,002
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,003	0,002
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,003	0,002
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,002	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,016	0,016
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,28	0,784
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,527	0,602
С 32520	Проволока из легированной стали	т	0,00013	0,0001
С 65139	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,01	0,006
С 31187	Электроды ЦЛ-20	кг	0,619	0,607
С 35349	Электроды ЦЛ-39	кг	0,006	0,006
С 31123	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	0,66	0,065
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,001
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,011	0,01
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,009	0,009
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,019	0,003

Таблица 06-04-006
Установки газотурбинные энергетические

Измеритель: т

06-04-006-01 Установка газотурбинная, мощность, 100000 кВт

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-006-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных	маш.-ч	0,11

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-006-01
	электростанций 50 т		
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	5,39
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,16
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	0,77
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	2,67
С 2017	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	0,17
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	5,28
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	4,03
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	1,51
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,44
С 1748	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	1,44
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	1,44
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	1,44
С 1439	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	1,44
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,59
С 1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	5,19
С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,19
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,86
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	2,59
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00002
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,04
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,033
С 43243	Олифа	т	0,00014
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,08
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,033
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,32
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,53
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00091
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00035
С 30951	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,0001
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00032
С 45850	Жесть белая	кг	0,05
С 30076	Картон асбестовый	т	0,0005
С 35505	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	0,00002
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,017
С 64584	Подкладки металлические	кг	7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,83
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-006-01
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,02
С 36029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	$м^3$	0,01
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,41
С 30407	Гвозди строительные	т	0,0003
С 41008	Графит серебристый	кг	0,15
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,02
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,8
С 34255	Кислота соляная техническая	т	0,00001
С 32232	Масло турбинное	кг	0,1
С 41770	Прутики медные	кг	0,07
С 35380	Проволока свинцовая	кг	0,02
С 94278	Свинец марки С0	т	0,163
С 64819	Скобы металлические	кг	0,2
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,0001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,0001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,0001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,002
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,51
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	2,65
С 34215	Баббиты кальциевые	т	0,0001
С 41048	Сталь марки 08Х18Н10Т	т	0,002
С 41047	Сталь марки IV н10кп	т	0,002
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	0,002
С 31174	Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм	кг	0,17
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	0,142
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,15
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002

Раздел 2. КОНДЕНСАТОРЫ

Таблица 06-04-015
Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

Измеритель: т

Конденсатор к турбине мощностью, кВт:

06-04-015-01 12000
06-04-015-02 25000
06-04-015-03 80000
06-04-015-04 110000
06-04-015-05 140000
06-04-015-06 180000

06-04-015-07 185000
06-04-015-08 210000
06-04-015-09 250000
06-04-015-10 300000
06-04-015-11 500000
06-04-015-12 800000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-01	06-04-015-02	06-04-015-03	06-04-015-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	26	29	70	33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,03	0,88	1,34	1,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,12	0,11	-	-
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	-	0,13	0,13
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	0,51	0,44	-	-
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	-	1,04	1,06
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,3	0.26	0,22	0,2
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,14	0,11	0,03	0,02
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,67	0,66	1,83	1,74
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,22	0,2	0,6	0,47
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	3,22	-
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	2,84	2,55	6,31	3,4
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,18	0,18	0,19	0,14
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00027	0,00044	0,00031	0,00015
С 64465	Набивки сальниковые	кг	-	-	0,062	0,044
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	-	-	0,031	0,022
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,816	0,889	0,463	0,222
С 32721	Резина прессованная	кг	1,36	2	1,08	0,467
С 64584	Подкладки металлические	кг	14	12	2	2
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	-	-	0,00005	0,00002
С 40462	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	-	-	0,00005	0,00002
С 30407	Гвозди строительные	т	-	-	0,00015	0,00007
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	-	-	0,031	0,015

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-01	06-04-015-02	06-04-015-03	06-04-015-04
С 35379	Ткань асбестовая	т	-	-	0,002	0,001
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	2,61	2,44	0,711	1,42
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	-	0,001	0,001
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	-	-	0,00046	0,00022
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,02	1	0,309	0,185
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	3,4	5,56	2,78	3,7
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,866	0,826	0,201	0,401
С 30653	Мел природный молотый	т	-	-	0,001	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,02	0,02	0,01	0,01
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	-	-	2,75	-
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	5,44	5,33	-	2,81

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-05	06-04-015-06	06-04-015-07	06-04-015-08
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	38	25	54	51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,86	1,5	0,65	1,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,14
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	1,55	1,21	0,36	0,88
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,24
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02	0,01	0,01	0,02
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,08	3,36	1,76	2
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,17	0,84	0,26	0,52
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	-	1,75	-	6,11
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	2,02	1,32	1,7	1,63
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,09	0,16	0,12	0,14
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00014	0,00016	0,00026	0,00016
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,043	0,038	0,033	0,037
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,021	0,013	0,033	0,014
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,214	0,165	0,0131	0,165
С 32721	Резина прессованная	кг	0,499	0,373	1,14	0,372
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2	2
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
С 40462	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	0,00002	0,00003	0,00002	0,00003
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00007	0,00007	0,00003	0,00007

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-05	06-04-015-06	06-04-015-07	06-04-015-08
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,014	0,017	0,01	0,018
С 35379	Ткань асбестовая	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,403	1,14	0,39	1,14
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00022	0,0003	0,0002	0,0003
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,178	0,182	0,131	0,183
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	2,85	5,38	1,8	5,37
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,114	0,321	0,11	0,321
С 30653	Мел природный молотый	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	8,3	-	2,5	-
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	8,32	-	3,9

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-09	06-04-015-10	06-04-015-11	06-04-015-12
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	66	55	56	60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54	1,41	1,46	1,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,14	0,13
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125т	маш.-ч	1,25	1,12	1,19	1,38
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,21	0,2
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,89	3,51	5,22	7,83
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,61	0,59	0,73	0,61
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	2,46	2,09	2,61	4,2
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	1,7	1,28	1,72	1,37
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,09	0,1	0,08	0,11
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00026	0,00006	0,00013	0,00016
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,033	0,03	0,05	0,054
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,033	0,03	0,034	0,022
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,131	0,118	0,503	0,344
С 32721	Резина прессованная	кг	1,14	0,269	0,839	0,484
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	4	2
С 30956	Краски масляные земляные МА-0115:	т	0,00002	0,00002	0,00003	0,00002

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-015-09	06-04-015-10	06-04-015-11	06-04-015-12
	мумия, сурик железный					
С 40462	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00001
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00003	0,00004	0,00003	0,00003
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,01	0,012	0,01	0,008
С 35379	Ткань асбестовая	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,39	0,764	0,146	0,212
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	0,00014	0,0001
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,131	0,18	0,101	0,108
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	1,8	4,78	3,22	4,95
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,11	0,215	0,041	0,06
С 30653	Мел природный молотый	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,01	0,01	0,01	0,01
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	8,89	-	7,48	8,78
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	7,16	-	-

Раздел 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Таблица 06-04-020
Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

06-04-020-01 2500
06-04-020-02 4000
06-04-020-03 6000
06-04-020-04 12000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-020-01	06-04-020-02	06-04-020-03	06-04-020-04
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	106	94	68	54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,02	8,19	6,31	5,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,46	0,41	0,51	0,37
С 730	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	6,71	6,14	4,45	-
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	-	3,92
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,69	0,61	0,69	0,51
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552	маш.-ч	0,12	0,1	0,07	0,05

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-020-01	06-04-020-02	06-04-020-03	06-04-020-04
	(750) кВт (л.с.)					
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,28	0,25	0,18	0,19
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,15	0,13	0,16	0,09
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,96	0,86	0,64	0,65
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,39	0,34	0,24	0,19
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,59	0,52	0,35	0,26
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	-	-	0,19	0,14
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,24	0,17	0,14
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	3,63	3,12	2,08	1,52
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,27	0,23	0,15	0,11
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00006	0,00005	0,00004	0,00003
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,119	0,103	0,068	0,05
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00024	0,00021	0,00014	0,0001
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,06	0,051	0,034	0,023
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шири-ной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00006	0,00005	0,00003	0,00003
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00012	0,0001	0,00007	0,00005
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,03	0,026	0,017	0,013
С 40389	Пластикат листовой	т	0,00048	0,00052	0,00041	0,00035
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,238	0,205	0,137	0,1
С 64584	Подкладки металлические	кг	36	36	27	23
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,952	0,718	0,478	0,35
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,083	0,082	0,061	0,05
С 30407	Гвозди строительные	т	0,0003	0,00026	0,00017	0,00013
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,06	0,051	0,034	0,025
С 32232	Масло турбинное	кг	0,149	0,128	0,085	0,063
С 41770	Прутики медные	кг	0,119	0,103	0,068	0,05
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002
С 64819	Скобы металлические	кг	0,893	0,513	0,341	0,25
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00006	0,00005	0,00004	0,00003

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-020-01	06-04-020-02	06-04-020-03	06-04-020-04
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,005	0,004	0,003	0,002
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,002	0,002	0,001	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,003	0,002	0,002	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,036	0,031	0,02	0,015
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,49	1,28	0,853	0,625
С 35318	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0006	0,0005	0,0004	0,0003
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001	0,001	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002	0,002	0,002

Таблица 06-04-021
Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС

Измеритель: т

06-04-021-01 Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-021-01
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,2
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	2,34
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,28
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,03
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,58
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,11
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,11
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,08
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,26
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,34
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,47
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00001

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-021-01
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,023
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00006
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,016
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00001
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00002
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,004
С 40389	Пластикат листовой	т	0,00002
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,047
С 64584	Подкладки металлические	кг	13
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,124
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,016
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00004
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III со рта	$м^3$	0,008
С 32232	Масло турбинное	кг	0,023
С 41770	Прутики медные	кг	0,016
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00001
С 64819	Скобы металлические	кг	0,078
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,005
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,194
С 35318	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00008
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002

Таблица 06-04-022
Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

06-04-022-01 63000
06-04-022-02 120000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-022-01	06-04-022-02

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-022-01	06-04-022-02
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	29	26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,19	3,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 719	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	0,19	-
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	-	0,15
С 732	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	2,7	
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	-	2,37
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,27	0,25
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02	0,02
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,66	0,57
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,09	0,08
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,45	0,38
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,08	0,07
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,23	0,26
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	-	0,12
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	0,05
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,43	-
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	-	0,33
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,02
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00001	0,00001
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,021	0,015
С 30076	Картон асбестовый	т	0,0001	0,0001
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00001	0,00001
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00002	0,00001
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,004	0,004
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,056	0,061
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,127	0,092
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,014	0,01
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,07	0,051
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,035	0,026
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	1,41	1,02
С 40389	Пластикат листовой	т	0,00013	0,00009
С 64584	Подкладки металлические	кг	32	24
С 41008	Графит серебристый	кг	0,021	0,015
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных	$м^3$	0,014	0,01

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-022-01	06-04-022-02
	пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см			
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00004	0,00003
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,021	0,015
С 32232	Масло турбинное	кг	0,028	0,023
С 41770	Прутики медные	кг	0,021	0,015
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00002	0,00002
С 64819	Скобы металлические	кг	0,352	0,255
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00001	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,001	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,005	0,004
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,176	0,179
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,352	0,255
С 31257	Лак спиртовой	кг	0,021	0,015
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00043	0,00031
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,07	0,051
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001
С 49408	Алюминий листовой	т	0,00007	0,00005
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002

Таблица 06-04-023
Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

06-04-023-01 200000
06-04-023-02 300000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-023-01	06-04-023-02
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	22	16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,01	2,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,13	0,17
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	2	1,8
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,22	0,25
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02	0,01

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-023-01	06-04-023-02
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,42	0,36
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,07	0,08
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,31	0,32
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,05	0,05
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,21	0,2
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,1	-
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	0,11
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,32	0,15
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04	0,01
	4 МАТЕРИАЛЫ			
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00001	0,00001
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,013	0,009
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00007	0,00005
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп	т	0,00001	0,00001
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00001	0,00001
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,002	0,001
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,066	0,047
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,066	0,047
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,017	0,012
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,033	0,035
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,017	0,024
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,66	0,708
С 40389	Пластикат листовой	т	0,00007	0,00005
С 64584	Подкладки металлические	кг	15	11
С 41008	Графит серебристый	кг	0,01	0,007
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,007	0,005
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00003	0,00002
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,01	0,007
С 32232	Масло турбинное	кг	0,017	0,012
С 41770	Прутики медные	кг	0,017	0,014
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00002	0,00002
С 64819	Скобы металлические	кг	0,165	0,118
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00001	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,001	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200	т	0,001	0,001

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-023-01	06-04-023-02
	мм толщиной 4-5 мм			
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,003	0,002
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,182	0,2
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,165	0,118
С 31257	Лак спиртовой	кг	0,01	0,007
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00014
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,066	0,047
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001
С 49408	Алюминий листовой	т	0,00004	0,00003
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002

Таблица 06-04-024
Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

06-04-024-01 160000
06-04-024-02 220000
06-04-024-03 320000
06-04-024-04 500000
06-04-024-05 800000

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-024-01	06-04-024-02	06-04-024-03	06-04-024-04	06-04-024-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	29	23	21	22	21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,64	3,17	2,92	3,2	2,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,15	0,14	0,16	0,16	0,13
С 734	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	2,43	-	-	-	-
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	-	2,08	1,88	2,14	1,96
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,24	0,23	0,24	0,24	0,2
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,53	0,45	0,42	0,42	0,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-024-01	06-04-024-02	06-04-024-03	06-04-024-04	06-04-024-05
	давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин						
С 1696	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,08	0,07	0,07	0,08	0,05
С 1747	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,37	0,33	0,31	0,33	0,28
С 514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,08	0,15	0,13
С 1239	Насосы центробежные самовсасыва-ющие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,32	0,26	0,23	0,24	0,23
С 1098	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	0,12	0,1	0,1	0,13	0,13
С 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,07	0,05	0,04	0,04	0,06
С 978	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,45	0,33	0,24	0,24	-
С 979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	-	-	-	-	0,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 41839	Гетинакс листовой	кг	0,015	0,052	0,01	0,011	0,008
С 30076	Картон асбестовый	т	0,00008	0,00007	0,00005	0,00011	0,00008
С 33393	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5мм шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст 3 сп	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 93737	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 65653	Олово марки 01ПЧ	кг	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
С 46131	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,079	0,062	0,051	0,066	0,047
С 97914	Текстолит листовой марки ПТ, толщи-ной от 1 мм до 3 мм включительно	кг	0,08	0,08	0,051	0,088	0,063
С 41100	Лак бакелитовый	кг	0,015	0,024	0,013	0,022	0,024
С 64465	Набивки сальниковые	кг	0,049	0,035	0,038	0,033	0,024
С 41350	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	0,025	0,017	0,025	0,044	0,031
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	0,975	0,692	0,762	0,663	0,63
С 40389	Пластикат листовой	т	0,00009	0,00007	0,00005	0,00007	0,00005
С 64584	Подкладки металлические	кг	10	4	7	4	4
С 41008	Графит серебристый	кг	0,148	0,104	0,076	0,11	0,079
С 36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	0,01	0,007	0,005	0,004	0,003

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-04-024-01	06-04-024-02	06-04-024-03	06-04-024-04	06-04-024-05
С 30407	Гвозди строительные	т	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002
С 36065	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	0,015	0,01	0,008	0,011	0,008
С 32232	Масло турбинное	кг	0,022	0,017	0,013	0,011	0,008
С 41770	Прутики медные	кг	0,02	0,017	0,015	0,022	0,016
С 94278	Свинец марки С0	т	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
С 64819	Скобы металлические	кг	0,246	0,173	0,127	0,11	0,079
С 40834	Спирт бутиловый синтетический	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
С 33736	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 65137	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 40835	Угловая равнополочная сталь спокой-ная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 36262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	$м^3$	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 40840	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0,004	0,003	0,002	0,002	0,001
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,172	0,19	0,495	0,53	0,472
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	0,246	0,173	0,127	0,011	0,079
С 31257	Лак спиртовой	кг	0,015	0,01	0,008	0,011	0,008
С 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00021	0,00015	0,00027	0,00019
С 35346	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,074	0,069	0,051	0,044	0,031
С 34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С 35382	Приспособления монтажные	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

В сметных нормах не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по Сборнику ШНК4.17.12-04 «Технологические трубопроводы».

Таблица 06-05-001
Теплообменное оборудование

Измеритель: т

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса, т:

06-05-001-01 2,3

06-05-001-02 4,1
06-05-001-03 7,5
06-05-001-04 12,3
06-05-001-05 19
06-05-001-06 26

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса, т:

06-05-001-07 40
06-05-001-08 61,5
06-05-001-09 76,8
06-05-001-10 100
06-05-001-11 140
06-05-001-12 200

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса, т:

06-05-001-13 0,7
06-05-001-14 1,4
06-05-001-15 5,7
06-05-001-16 31
06-05-001-17 48
06-05-001-18 107

Подогреватель, охладитель, поставляемый в разобранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса, т:

06-05-001-19 230

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-01	06-05-001-02	06-05-001-03	06-05-001-04	06-05-001-05
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	69	42	26	19	14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,71	2,84	1,8	1,32	1,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,33	0,2	0,13	0,11	0,08
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	3,05	1,89	1,23	0,92	0,75
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,93	0,56	0,36	0,25	0,19
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,49	0,27	0,15	0,09	0,06
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,23	0,7	0,38	0,24	0,18
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	1,48	0,83	0,45	0,27	0,2
С 64584	Подкладки металлические	кг	9	5	3	2	2
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	3,34	1,87	1,02	0,62	0,4
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,98	0,55	0,3	0,18	0,12

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-01	06-05-001-02	06-05-001-03	06-05-001-04	06-05-001-05
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,35	0,83	0,45	0,28	0,18
С 64819	Скобы металлические	кг	2,78	1,56	0,85	0,52	0,34

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-06	06-05-001-07	06-05-001-08	06-05-001-09	06-05-001-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	12	13	11	10	8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	0,76	0,64	0,62	0,57
4 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	0,66	0,56	0,48	0,46	0,41
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,17	0,16	0,13	0,19	0,17
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,15	0,1	0,08	0,06
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,15	0,17	0,12	0,09	0,07
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	4	3	2	3
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,3	0,19	0,12	0,1	0,07
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,06	0,04	0,03	0,02
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05
С 64819	Скобы металлические	кг	0,25	0,16	0,1	0,08	0,09

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-11	06-05-001-12	06-05-001-13	06-05-001-14	06-05-001-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	7	6	215	113	33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,53	0,49	15,18	7,86	2,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,07	0,06	0,99	0,51	0,17
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	0,37	0,35	9,98	5,22	1,64
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,16	0,14	2,78	1,45	0,43
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01	0,01	1,58	0,79	0,2
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,03	6,14	2,02	0,5
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,05	0,03	4,85	2,43	0,6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-11	06-05-001-12	06-05-001-13	06-05-001-14	06-05-001-15
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	1	30	10	4
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,05	0,04	11	5,49	1,35
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,01	0,01	3,23	1,62	0,4
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	0,04	0,03	-	-	-
С 64819	Скобы металлические	кг	0,07	0,06	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-16	06-05-001-17	06-05-001-18	06-05-001-19
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	24	18	15	15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,94	0,78	0,6	0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 720	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	0,08	0,07	0,07	0,07
С 735	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	0,7	0,6	0,44	0,63
С 1035	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	0,19	0,17	0,17	0,08
С 1817	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,04	0,02	0,01	0,01
С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11	0,07	0,03	0,77
С 2015	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	-	-	0,09
С 1148	Машины электрозачистные	маш.-ч	-	-	-	0,35
С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	-	-	-	0,06
С 1239	Насосы центробежные самовсасывающие, про-изводительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	-	-	-	0,4
С 2647	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	-	-	-	0,4
С 348	Установки с гибким индуктором для индук-ционного нагрева токами частотой 50 Гц	маш.-ч	-	-	-	0,4
С 501	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	-	-	-	0,07
С 2663	Станки трубоотрезные	маш.-ч	-	-	-	0,01
С 2667	Станки фрезерные	маш.-ч	-	-	-	0,01
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 96981	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	-	-	-	0,02
С 41823	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,0002
С 31171	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	-	-	-	0,001
С 35347	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,12	0,08	0,04	0,42
С 64584	Подкладки металлические	кг	1	1	1	30
С 64581	Прокладки паронитовые	кг	-	-	-	0,2
С 34241	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,25	0,16	0,07	0,04
С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,07	0,05	0,02	0,012
С 30076	Картон асбестовый	т	-	-	-	0,00071

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	06-05-001-16	06-05-001-17	06-05-001-18	06-05-001-19
С 96973	Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм	т	-	-	-	0,00019
С 32202	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	-	-	-	0,00001
С 31144	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	-	-	-	0,01
С 30653	Мел природный молотый	т	-	-	-	0,00003
С 41513	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	-	-	-	0,01
С 38871	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	-	-	-	0,03
С 64819	Скобы металлические	кг	-	-	-	0,06
М 23470	Вода водопроводная	$м^3$	-	-	-	0,5

Приложение 1
Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию

Таблица 1

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 АТА)

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Топливо (один из видов)			Химически очищенная вода, т	Электроэнергия, кВтч
		Дрова, $м^3$	Мазут, т	Естественный газ, тыс.$м^3$		
	Котлы газомазутные, па-ро-производительность, т/ч, до:					
06-01-016-01	1	-	0,35	0,45	1	70
06-01-016-01	2,5	-	0,67	1,13	2,5	176
06-01-016-01	10	-	3,5	4,5	10	703
06-01-016-02, 06-01-016-03	75	-	25,96	33,75	75	5274
06-01-016-04	160	-	55,4	72	160	11250
	Котлы на твердом топли-ве и пылеугольные, паро производительность, т/ч, до:					
06-01-016-05, 06-01-016-06	25	46,15	-	-	25	1758
06-01-016-07	75	138,4	-	-	75	5274
06-01-016-08	160	295,4	-	-	160	11250

Таблица 2

Расход материальных ресурсов на испытание на паровую плотность паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Топливо (один из видов)	Химически	Конден-	Пар, ГДж	Электроэнер-

	Мазут, т	Естественный газ, тыс.м^3				
06-01-016-09	30	38	384	-	504 (120,3)	6000
06-01-016-10	87	113	-	1134	1652 (394,4)	17719
06-01-016-11	115	150	-	1500	2000 (477,7)	23437
06-01-016-11	216	281	-	2814	3076 (734,7)	42000
06-01-016-12	369	480	-	4800	4970 (1187)	72000
06-01-016-13	1223	1590	-	15900	16931 (4044)	240000
06-01-016-14	41	53	528	-	797 (190,4)	8250
06-01-016-15	97	126	-	1260	1702 (406,4)	19687
06-01-016-16	127	165	-	1650	2063 (292,7)	25781
06-01-016-16	216	281	-	2814	3076 (734,7)	42000
06-01-016-17	107	139	-	1386	1752 (418,4)	21656
06-01-016-17	232	301	-	3015	3155 (753,7)	45000
06-01-016-18	392	501	-	5100	4957 (1184)	76500
06-01-016-19	723	940	-	9405	9093 (2172)	142500
06-01-016-20	1345	1749	-	17490	18773 (4484)	264000

Таблица 3

Расход материальных ресурсов для химической очистки паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Вода, т		Пар, ГДж (Гкал)	Электроэнергия, кВтч
		техническая	химически очищенная		
	Котлы П-образной компоновки, работающие на газо мазутном топливе, паро производительнос-ть, т/ч:				
06-01-015-01	160	4000	600	3688 (881)	87696
06-01-015-02	320-420	7600	3000	7578 (1810)	230400
06-01-015-03	500-670	17200	5100	10258 (2450)	241920
06-01-015-04	1000	21300	8000	16077 (3840)	483840
06-01-015-05	2650	53800	12000	50911 (12160)	975360
	Котлы П-образной компоновки, работающие на пыле угольном топливе, паро производительнос-ть, т/ч:				

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Вода, т		Пар, ГДж (Гкал)	Электроэнергия, кВтч
		техническая	химически очищенная		
06-01-015-06	220	5850	780	4425 (1057)	123984
06-01-015-07	320-420	9880	3900	9094 (2172)	299520
06-01-015-08	500-670	22360	6630	12309 (2940)	314880
	Котлы Т-образной компоновки, работающие на пыле угольном топливе, паро производительнос-ть, т/ч:				
06-01-015-09	420	9980	3900	9094 (2172)	449280
06-01-015-10	670	22360	6630	12309 (2940)	472320
06-01-01511	1000	27690	10400	16077 (3840)	629760
06-01-015-12	1650	39000	11700	34541 (8250)	944640
06-01-015-13	2650	70000	15600	66184 (15808)	1900800

Таблица 4

Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Наименование работ	Соляная ингибированная кислота 4%	Технический уротропин 0,25 %	Нитратнатрий 1%	Водный аммиак	Гидразингидрат	Каптакс	Ингибиторы ОП-7 или ОП-10	Гашеная известь	Серная кислота	Трилон Б или ЭДТК	Реагент, один из видов			Лимонная кислота
												Серная кислота	Фталевый ангидрид	Концентрат НМК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А. ПРИ ОДНОКОНТУРНОЙ СХЕМЕ															

	Очистка соляной кислотой котлов паро-производи-тельностью, т/ч:														
06-01-015-01, 06-01-015-06	160-220	44	0,6	2,5	10,8	-	-	-	6,24	-	-	-	-	-	-
06-01-015-02, 06-01-015-07	320	55	0,75	3,1	13,5	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-
06-01-015-02, 06-01-015-03, 06-01-015-07, 06-01-015-08	420-500	66	0,9	3,7	16,2	-	-	-	9,35	-	-	-	-	-	-

06-01-015-03, 06-01-015-08, 06-01-015-10	670	110	1,5	6,2	27	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-
	Очистка фталевым ангидридом котлов паропроизводительностью, т/ч:														
06-01-015-01, 06-01-015-06	160-220	-	-	-	7,6	0,24	0,09	0,48	0,32	0,22	-	-	7,2	-	-
06-01-015-02, 06-01-015-07	320	-	-	-	9,5	0,3	0,12	0,6	0,4	0,28	-	-	9	-	-

06-01-015-02, 06-01-015-03, 06-01-015-07, 06-01-015-08	420-500	-	-	-	11,4	0,36	0,14	0,72	0,48	0,33	-	-	10,8	-	-
06-01-015-03, 06-01-015-08, 06-01-015-10	670	-	-	-	19	0,6	0,24	1,2	0,8	0,55	-	-	18	-	-
06-01-015-04	1000, (газо-мазутных)	-	-	-	19	0,6	0,24	1,2	0,7	0,55	-	-	18	-	-
06-01-015-11	1000 (пыле-угольных)	-	-	-	22,8	0,72	0,29	1,44	0,96	0,66	-	-	21,6	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Очистка раство-ром комплек сона, серной кислото й или фталевы м ангидри дом, или концент ратом НМК														
06-01-015-02, 06-01-015-07	320	-	-	-	9,5	0,25	0,12	0,6	3,26	2,25	4,5	5,4	6,75	9	-
06-01-015-02, 06-01-015-03, 06-01-015-07, 06-01-015-08	420-500	-	-	-	11,4	0,3	0,14	0,72	3,9	2,7	5,4	6,5	8,1	11	-

06-01-015-03, 06-01-015-08, 06-01-015-10	670	-	-	-	19	0,5	0,24	1,2	6,5	4,5	9	10,8	13,5	18	-
06-01-015-04	1000, (газо-мазутных)	-	-	-	19	0,5	0,24	1,2	6,5	4,5	9	10,8	13,5	18	-
06-01-015-11	1000 (пылеугольных)	-	-	-	22,8	0,6	0,29	1,44	7,8	5,4	10,8	13	16,2	22	-
06-01-015-12	1650 (пылеуголь-ных	-	-	-	38	1	0,48	2,4	13	9	18	21,6	27	36	-
06-01-015-05	2650, (газо-мазутных)	-	-	-	45,6	1,2	0,58	2,88	15,7	10,8	21,6	26	32,4	-	-
06-01-015-13	2650 (пылеугольных)	-	-	-	76	2	0,96	4,8	26,1	18	36	43,2	54	-	-
	Очистка раство-ром комплек сона лимонн ой кисло-той, котлов паро произво дитель-ностью, т/ч:														

06-01-015-12	1650 (пылеуголь-ных	-	-	-	38	1	0,48	2,4	13	9	18	-	-	-	18
06-01-015-05	2650, (газо-мазутных)	-	-	-	45,6	1,2	0,58	2,9	15,6	10,8	21,6	-	-	-	21,6
06-01-015-13	2650 (пылеуголь-ных)	-	-	-	76	2	0,96	4,8	26	18	36	-	-	-	36
Б. ПРИ ДВУХКОНТУРНОЙ СХЕМЕ															
	Очистка соляной ингибированной кислотой – пита-тельного тракта и испарительных поверхностей, раствором комп-лексона с серной кислотой-паропе-регревательных поверхностей кот-лов бара банных паро производи-тельностью, т/ч:														

06-01-015-02, 06-01-015-07	320	44	0,6	2,5	16,5	0,15	0,07	0,36	6,4	0,2	2,7	3,25	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06-01-015-02, 06-01-015-03, 06-01-015-07, 06-01-015-08	420-500	55	0,75	3,1	21,1	0,2	0,1	0,48	8,2	0,25	3,6	4,3	-	-	-
06-01-015-03, 06-01-015-08, 06-01-015-10	670	70	1	4	25,7	0,22	0,14	0,53	10,5	0,3	4	4,8	-	-	-

	Очистка соляной ингибированной кислотой – пита-тельного тракта и испарительных поверхностей, раствором фталевого ангидрида – пароперегрева-тельных поверх-ностей котлов бара банных паро производи-тельностью, т/ч:														
06-01-015-02, 06-01-015-07	320	44	0,6	2,5	16,5	0,18	0,07	0,36	6,4	0,2	-	-	5,4	-	-

06-01-015-02, 06-01-015-03, 06-01-015-07, 06-01-015-08	420-500	55	0,75	3,1	21,1	0,24	0,1	0,48	8,2	0,25	-	-	7,2	-	-
06-01-015-03, 06-01-015-08, 06-01-015-10	670	70	1	4	25,7	0,26	0,14	0,53	10,5	0,3	-	-	7,9	-	-

Примечание. Номенклатура и расход реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае по технологической карте или по фактическим затратам.

Таблица 5

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность водогрейных котлов

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Топливо (один из видов)		Вода, т		Электроэнергия, кВтч
	Мазут, т	Естественный газ, тыс. $м^3$	химически очищенная	техническая	
06-01-073-01, 06-01-073-04	21,3	27,72	200,2	150	3508
06-01-073-02, 06-01-073-05	99	129	350	630	9532
06-01-073-03 (1)	8,53	11,09	156,8	108	2641
06-01-073-03 (2)	12,8	16,63	231	225	4389
06-01-073-06	179	232	567	995	12835

Примечания. 1. Для котлов теплопроизводительностью 23.26 МВт (20 Гкал). 2. Для котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал).

Таблица 6

Расход электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц

Измеритель: шт.

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Расход электроэнергии, кВт.ч
	Мельница молотковая, производительность, т/ч: по бурому углю	
06-02-011-06	10	834
06-02-011-09	80	8003
	по каменному углю	
06-02-011-07	16	3285
06-02-011-07	25	6437
06-02-011-08	50	8003
	Мельница среднеходная валковая, производительность, т/ч:	
06-02-011-10	4,5	432
06-02-011-10	6,5	663
06-02-011-11	11,5	1085
06-02-011-12	16	1488
06-02-011-13	25	2957
06-02-011-14	80	54816
	Мельница-вентилятор, производительность, т/ч:	
06-02-011-15	12,5	4032
06-02-011-15	25	7776
06-02-011-16	35	11488
06-02-011-17	70	17344

Таблица 7

Расход воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Фильтрующий материал		Расход на один аппарат, $м^3$				Качество воды
		наименование	объем, $м^3$	на загрузку	на отмывку	на регенерацию	всего	
	Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм:							
06-03-001-01	1000	Антрацит или кварцевый песок	0,8	8	13	-	21	техническая
06-03-001-02	1400	-«-	1,6	16	29	-	45	-«-
06-03-001-03	2000	-«-	4,3	43	52	-	95	-«-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Фильтрующий материал		Расход на один аппарат, $м^3$				Качество воды
		наименование	объем, $м^3$	на загрузку	на отмывку	на регенерацию	всего	
06-03-001-04	2600	-«-	7,9	79	87	-	166	-«-
06-03-001-05	3000	-«-	11	110	117	-	227	-«-
06-03-001-05	3400	-«-	14,7	147	153	-	300	-«-
	То же, двухкамерный, диаметр, мм:							
06-03-001-06	3400	Антрацит или кварцевый песок	23,8	238	306	-	544	техническая
	То же, трехкамерный, диаметр, мм:							
06-03-001-07	3400	Антрацит или кварцевый песок	33,8	338	459	-	797	техническая
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, диаметр, мм:							
06-03-001-08	700	Сульфоуголь	0,77	8	3	5	13	осветленная
06-03-001-09	1000	-«-	1,6	16	8	15	31	-«-
06-03-001-10	1400	-«-	3,42	34	11	21	55	-«-
06-03-001-11	2000	-«-	7,85	79	31	45	124	-«-
06-03-001-12	2600	-«-	13,25	133	65	111	244	-«-
06-03-001-13	3000	-«-	17,75	178	70	102	280	-«-
06-03-001-14	3400	-«-	22,75	228	114	195	423	-«-
	То же, второй ступени, диаметр, мм:							
06-03-001-15	1000	Сульфоуголь	1,2	12	5	8	20	катионированная
06-03-001-16	1400	-«-	2,66	27	13	27	54	-«-
06-03-001-17	2000	-«-	4,7	47	19	34	81	-«-
06-03-001-18	2600	-«-	7,95	80	39	81	161	-«-
06-03-001-18	3000	-«-	10,6	106	42	75	181	-«-
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, диаметр, мм:							

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Фильтрующий материал		Расход на один аппарат, $м^3$				Качество воды
		наименование	объем, $м^3$	на загрузку	на отмывку	на регенерацию	всего	
06-03-001-08	700	Катионит	0,77	8	3	5	13	осветленная
06-03-001-09	1000	-«-	1,6	16	8	15	31	-«-
06-03-001-10	1400	-«-	3,42	34	14	21	55	-«-
06-03-001-11	2000	-«-	5,95	60	31	45	105	-«-
06-03-001-12	2600	-«-	10,1	101	65	111	112	-«-
06-03-001-13	3000	-«-	13,5	135	70	102	137	-«-
06-03-001-14	3400	-«-	17,3	173	114	195	368	-«-
	То же, второй ступени, диаметр, мм:							
06-03-001-15	1000	Катионит	1,2	12	5	8	20	катионированная
06-03-001-16	1400	-«-	2,66	27	13	27	54	-«-
06-03-001-17	2000	-«-	3,45	35	19	34	69	-«-
06-03-001-18	2600	-«-	5,8	58	39	81	139	-«-
06-03-001-18	3000	-«-	7,8	78	42	75	153	-«-
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, диаметр, мм:							
06-03-001-11	2000	Анионит	5,0	50	99	120	170	осветленная
06-03-001-12	2600	-«-	8,5	85	66	100	185	-«-
06-03-001-13	3000	-«-	11,4	114	222	268	382	-«-
06-03-001-14	3400	-«-	14,6	146	291	351	497	-«-
	То же, второй ступени, диаметр, мм:							
06-03-001-17	2000	Анионит	2,95	30	59	78	108	катионированная
06-03-001-18	2600	-«-	5,0	50	99	131	181	-«-
06-03-001-18	3000	-«-	6,7	67	132	175	242	-«-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Фильтрующий материал		Расход на один аппарат, $м^3$				Качество воды
		наименование	объем, $м^3$	на загрузку	на отмывку	на регенерацию	всего	
	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм:							
06-03-001-19	2000	Катионит + анионит	5	50	68	94	144	катионированная
	То же, с наружной регенерацией ионитов, диаметр,мм:							
06-03-001-20	2000	Катионит + анионит	3,8	38	48	71	109	катионированная
06-03-001-21	2600	-«-	6,4	64	81	125	189	-«-
06-03-001-22	3400	-«-	11	110	142	209	319	-«-
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм:							
06-03-001-23	1600	Катионит + анионит	3,8	38	41	54	92	катионированная
06-03-001-24	2000	-«-	6,4	64	82	110	174	-«-
06-03-001-25	2600	-«-	11	110	135	180	290	-«-
	Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм:							
06-03-001-28	2000	Активированный уголь	7,8	78	19	-	97	осветленная
06-03-001-29	2600	-«-	13,2	132	31	-	163	-«-
06-03-001-30	3000	-«-	17,8	178	42	-	220	-«-
06-03-001-31	3400	-«-	22,8	228	55	-	283	-«-
	Солерастворитель, диаметр, мм:							
06-03-004-01	400	Антрацит	0,06	1	8	-	9	техническая
06-03-004-02	700	Кварцевый песок	0,22	2	16	-	18	-«-
06-03-004-03	1000	-«-	0,4	4	35	-	36	-«-

Таблица 8

Расход ортофосфорной кислоты на промывку агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Ортофосфорная кислота, т	Номер ШНК	Ортофосфорная кислота, т
06-04-001-01	2,2	06-04-003-03	1,8
06-04-001-02	4,6	06-04-003-04	1,9
06-04-001-03	8		
06-04-001-04	15	06-04-004-01	0,1
		06-04-004-02	0,1
06-04-002-01	1,9	06-04-004-03	0,1
06-04-002-02	3,8	06-04-004-04	0,1
06-04-002-03	3,9	06-04-004-05	1,5
06-04-002-04	6		
		06-04-005-01	0,1
06-04-003-01	0,3	06-04-005-02	0,3
06-04-003-02	0,6		
		06-04-006-01	1,8

Таблица 9

Расход материальных ресурсов на индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Пар, ГДж (Гкал)	Вода,т		Конденсат,т	Электроэнергия, кВт.ч	Природный газ, $м^3$
		техническая	химически очищенная			
06-04-001-01	61300 (14636)	2920	1720	1220	587400	-
06-04-001-02	85900 (20515)	3060	2320	3150	954525	-
06-04-001-03	148000 (35292)	5000	3500	5250	1492975	-
06-04-001-04	280000 (66910)	5730	4840	5050	2594350	-
06-04-002-01	45000 (10755)	1800	700	460	388485	-
06-04-002-02	70100 (16733)	4600	3000	2500	608760	-
06-04-002-03	61100 (14593)	4800	3200	2700	536670	-
06-04-002-04	96600 (23080)	7680	5700	4940	863478	-
06-04-003-01	8030 (1919)	400	150	100	64481	-
06-04-003-02	13200 (3163)	490	180	90	100926	-
06-04-003-03	39000 (9313)	1240	440	330	338823	-
06-04-003-04	63500 (15168)	1500	500	400	608760	-

Шифр нормы	Пар, ГДж (Гкал)	Вода,т		Конденсат,т	Электроэнергия, кВт.ч	Природный газ, $м^3$
		техническая	химически очищенная			
06-04-004-01	4630 (1105)	70	32	-	30353	-
06-04-004-02	3840 (918)	100	48	-	23986	-
06-04-004-03	5170 (1235)	130	69	-	32271	-
06-04-004-04	14300 (3427)	490	180	-	109337	-
06-04-004-05	56500 (13483)	1265	460	345	473480	-
06-04-005-01	4990 (1193)	130	69	-	31181	-
06-04-005-02	7720 (1845)	400	150	100	45791	-
06-04-006-01	9290 (2218)	52500	-	-	1065542	6531000

Приложение 2
Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
	Фильтр осветлительный вертикальный: однокамерный, диаметр, мм:									
06-03-001-01	1000	1	0,8	0,7	-	-	-	-	-	-
06-03-001-02	1400	1	1,6	1,3	-	-	-	-	-	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-03	2000	1	4,3	3,5	-	-	-	-	-	-
06-03-001-04	2600	1	7,9	5,1	-	-	-	-	-	-
06-03-001-05	3000	1	11	7,6	-	-	-	-	-	-
06-03-001-05	3400	1	14,7	11,7	-	-	-	-	-	-
06-03-001-01	1000	1	0,8	-	1,3	-	-	-	-	-
06-03-001-02	1400	1	1,6	-	2,6	-	-	-	-	-
06-03-001-03	2000	1	4,3	-	6,9	-	-	-	-	-
06-03-001-04	2600	1	7,9	-	10,3	-	-	-	-	-
06-03-001-05	3000	1	11	-	15,3	-	-	-	-	-
06-03-001-05	3400	1	14,7	-	23,3	-	-	-	-	-
	двухкамерный, диаметр, мм:									
06-03-001-06	3400	0,9х2	23,8	19,1	-	-	-	-	-	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-06	3400 трехкамерный, диаметр, мм:	0,9х2	23,8	-	38,2	-	-	-	-	-
06-03-001-07	3400	0,9х3	33,8	27,1	-	-	-	-	-	-
06-03-001-07	3400	0,9х3	33,8	-	54,2	-	-	-	-	-
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, диаметр, мм:									
06-03-001-08	700	2	0,77	-	-	0,54	-	-	-	-
06-03-001-09	1000	2	1,6	-	-	1,12	-	-	-	-
06-03-001-10	1400	2	3,42	-	-	2,42	-	-	-	-
06-03-001-11	2000	2,5	7,85	-	-	5,5	-	-	-	-
06-03-001-12	2600	2,5	13,25	-	-	9,3	-	-	-	-
06-03-001-13	3000	2,5	17,75	-	-	12,4	-	-	-	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-14	3400	2,5	22,75	-	-	15,9	-	-	-	-
06-03-001-08	700	2	0,77	-	-	-	-	-	0,44	-
06-03-001-09	1000	2	1,6	-	-	-	-	-	0,84	-
06-03-001-10	1400	2	3,42	-	-	-	-	-	1,81	-
06-03-001-11	2000	1,9	5,95	-	-	-	-	-	4,2	-
06-03-001-12	2600	1,9	10,1	-	-	-	-	-	7,2	-
06-03-001-13	3000	1,9	13,5	-	-	-	-	-	9,6	-
06-03-001-14	3400	1,9	17,3	-	-	-	-	-	12,2	-
06-03-001-11	2000	1,6	5	-	-	-	-	3,7	-	-
06-03-001-12	2600	1,6	8,5	-	-	-	-	6,3	-	-
06-03-001-13	3000	1,6	11,4	-	-	-	-	8,45	-	-
06-03-001-14	3400	1,6	14,6	-	-	-	-	10,8	-	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
	То же второй ступени, диаметр, мм:									
06-03-001-15	1000	1,5	1,2	-	-	0,84	-	-	-	-
06-03-001-16	1400	1,5	2,66	-	-	1,62	-	-	-	-
06-03-001-17	2000	1,5	4,7	-	-	3,3	-	-	-	-
06-03-001-18	2600	1,5	7,95	-	-	5,6	-	-	-	-
06-03-001-18	3000	1,5	10,6	-	-	7,4	-	-	-	-
06-03-001-15	1000	1,1	1,2	-	-	-	-	-	0,59	-
06-03-001-16	1400	1,1	2,66	-	-	-	-	-	1,3	-
06-03-001-17	2000	1,1	3,45	-	-	-	-	-	2,45	-
06-03-001-18	2600	1,1	5,8	-	-		-	-	4,1	-
06-03-001-18	3000	1,1	7,8	-	-		-	-	5,55	-
06-03-001-17	2000	0,95	2,95	-	-	-	-	2,2	-	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-18	2600	0,95	5	-	-	-	-	3,8	-	-
06-03-001-18	3000	0,95	6,7	-	-	-	-	5	-	-
	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм:									
06-03-001-19	2000	1,73	5	-	-	-	-	1,85	1,78	-
	То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм:									
06-03-001-20	2000	1,2	3,8	-	-	-	-	1,4	1,35	-
06-03-001-21	2600	1,2	6,4	-	-	-	-	2,35	2,25	-
06-03-001-22	3400	1,2	11	-	-	-	-	4,1	3,9	-
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм:									
06-03-001-23	1600	1,5	3,8	-	-	-	-	1,4	1,35	-

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-24	2000	2,1	6,4	-	-	-	-	2,35	2,25	-
06-03-001-25	2600	2	11	-	-	-	-	4,1	3,9	-
	Фильтр сорбционный уголь-ный, диаметр, мм:									
06-03-001-28	2000	2,5	7,8	-	-	-	1,7	-	-	-
06-03-001-29	2600	2,5	13,2	-	-	-	2,9	-	-	-
06-03-001-30	3000	2,5	17,8	-	-	-	3,9	-	-	-
06-03-001-31	3400	2,5	22,8	-	-	-	5	-	-	-
	Солераствор итель, диаметр, мм:									
06-03-001-01	400	0,46	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-
06-03-001-02	700	0,36	0,22	-	0,36	-	-	-	-	-
06-03-001-03	1000	0,3	0,4	-	0,64	-	-	-	-	-
	Декарбонизатор, диаметр, мм:									

Шифр нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем $м^3$	Масса, т						
				Антрацит	Кварцевый песок	Сульфоуголь	Активированный уголь	Анионит	Катионит	Кольца Рашига
06-03-001-01	1800	2,5	6,36	-	-	-	-	-	-	3,38
06-03-001-02	2400	3	13,56	-	-	-	-	-	-	7,21
06-03-001-03	3400	3	27,22	-	-	-	-	-	-	14,48

Примечание. 1. Для получения 1т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8т нормального антрацита. 2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно технологии, предусмотренной проектом.

Приложение 3
Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

Шифр нормы	Масло, т	Иввиоль, т	Силикагель, т	Водород, кг	Углекислота, кг	Ингибированная кислота, т
06-04-001-01	30,2	-	1,2	22	490	-
06-04-001-02	67,7	6	1,2	32	710	-
06-04-001-03	77,8	-	1,3	36	800	-
06-04-001-04	83,5	-	1,4	38,4	845	-
06-04-002-01	35,5	-	1	19	420	-
06-04-002-02	64,8	-	1,1	25	550	-
06-04-002-03	43,2	-	1,1	25,5	561	-
06-04-002-04	63,4	-	1,2	32	710	40
06-04-003-01	3,2	-	0,6	-	-	-
06-04-003-02	9,6	-	0,6	9	200	-
06-04-003-03	15,1	-	0,87	18,3	405	-
06-04-003-04	30,7	-	1	19	420	-
06-04-004-01	1,1	-	0,1	-	-	-
06-04-004-02	1,1	-	0,1	-	-	-
06-04-004-03	1,6	-	0,1	-	-	-
06-04-004-04	3,2	-	0,6	-	-	-
06-04-004-05	26,9	-	1	19	420	-

Шифр нормы	Масло, т	Иввиоль, т	Силикагель, т	Водород, кг	Углекислота, кг	Ингибированная кислота, т
06-04-005-01	1,6	-	0,1	-	-	-
06-04-005-02	3,2	-	0,6	-	-	-
06-04-006-01	50	-	1	19	420	-

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть…… 3

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания…… 4

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

Таблица 06-01-001 Каркасные конструкции…… 5
Таблица 06-01-002 Барабаны с сепарационными устройствами……. 8
Таблица 06-01-003 Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ…….. 9
Таблица 06-01-004 Экраны и трубы конвективного пучка…….. 11
Таблица 06-01-005 Трубы водоподводящие и пароотводящие……... 18
Таблица 06-01-006 Пароперегреватели радиационные…… 21
Таблица 06-01-007 Пароперегреватели конвективные…… 29
Таблица 06-01-008 Экономайзеры стационарных котлов……... 36
Таблица 06-01-009 Воздухоподогреватели……... 40
Таблица 06-01-010 Трубопроводы в пределах котлов…… 43
Таблица 06-01-011 Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления... 50
Таблица 06-01-012 Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции…… 53
Таблица 06-01-013 Испытание паровых котлов на газовую плотность…… 59
Таблица 06-01-014 Гидравлическое испытание паровых котлов…… 61
Таблица 06-01-015 Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше….. 67
Таблица 06-01-016 Испытание котлов на паровую плотность…… 71

Раздел 2. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

Таблица 06-01-052 Котлы давлением до 0,9 Мпа…… 73

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Таблица 06-01-064 Каркасные конструкции…… 74
Таблица 06-01-065 Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)…… 75
Таблица 06-01-066 Экраны…… 76
Таблица 06-01-067 Конвективные поверхности……... 77
Таблица 06-01-068 Трубопроводы в пределах котлов…… 78
Таблица 06-01-069 Воздухоподогреватели……... 80
Таблица 06-01-070 Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции…… 80
Таблица 06-01-071 Гидравлическое испытание водогрейных котлов…… 81
Таблица 06-01-072 Испытание водогрейных котлов на газовую плотность…… 84
Таблица 06-01-073 Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность 84

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания…… 87

Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 06-02-001 Решетки…… 87

Таблица 06-02-002 Топки полумеханические……... 87
Таблица 06-02-003 Топки механические……... 88
Таблица 06-02-004 Подогреватели и фильтры мазута……. 88
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ
Таблица 06-02-011 Мельницы углеразмольные…… 91
Таблица 06-02-012 Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки…….. 94
Таблица 06-02-013 Сепараторы пыли и циклоны……. 97
Таблица 06-02-014 Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты……... 98
ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ
Вводные указания……. 103
Раздел 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Таблица 06-03-001 Фильтры……... 104
Таблица 06-03-002 Осветлители……. 109
Таблица 06-03-003 Гидравлические мешалки……... 110
Таблица 06-03-004 Солерастворители…….. 111
Таблица 06-03-005 Подогреватели……. 112
Таблица 06-03-006 Декарбонизаторы……. 113
Раздел 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
Таблица 06-03-011 Сепараторы…….. 114
Таблица 06-03-012 Расширители……. 115
Таблица 06-03-013 Деаэрационные колонки……. 116
Таблица 06-03-014 Охладители выпара……. 118
Таблица 06-03-015 Эжекторы водо- и пароструйные…….. 119
Таблица 06-03-016 Испарители…….. 120
Раздел 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ
Таблица 06-03-021 Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением……. 122
Таблица 06-03-022 Баки внутренней установки без давления……. 126
Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА
Таблица 06-03-030 Редукционно-охладительные установки…….. 128
ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ
Вводные указания……. 130
Раздел 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Таблица 06-04-001 Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара…… 130
Таблица 06-04-002 Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара…… 133
Таблица 06-04-003 Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара……. 136
Таблица 06-04-004 Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые……... 139
Таблица 06-04-005 Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые…….. 142
Таблица 06-04-006 Установки газотурбинные энергетические…….. 144
Раздел 2. КОНДЕНСАТОРЫ
Таблица 06-04-015 Конденсаторы к турбинам паровым стационарным…… 146
Раздел 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
Таблица 06-04-020 Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии 149

Т……...
Таблица 06-04-021 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС…… 151
Таблица 06-04-022 Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ…….. 152
Таблица 06-04-023 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ…… 154
Таблица 06-04-024 Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ…... 155

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания……. 157
Таблица 06-05-001 Теплообменное оборудование……... 158
Приложение 1 Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию…… 161
Приложение 2 Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки... 170
Приложение 3 Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных…….. 172